

Przedmiar robót

Lokalizacja Przebudowa linii kablowej nN 0,4kV oraz SN 15kV. Rozbiórka linii elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej nN 0,4kV. Budowa linii kablowej nN 0,4kV.
Suwałki, ul. Krzywólka odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza

Inwestor Prezydent Miasta Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				Przebudowa linii kablowych SN		
1	KNNR 9 0801/01			Przełożenie kabli 3xYHAKXS 1x120 układanych w gruncie kat. III-IV	m	453
2	KNNR 5 0705/01			Ułożenie rur osłonowych typu HDPE 160PS	m	228
3	KNNR 5 0713/03			Układanie kabla 3xYHAKXS 1x120 w rurach osłonowych z założeniem dławnic czopowych	m	228
				Przebudowa linii kablowych nN		
4	KNNR 9 0801/04			Przełożenie kabli YAKXs 4x120mm2 układanych w gruncie kat. III-IV	m	26
5	KNNR 5 0705/01			Ułożenie rur osłonowych typu HDPE 110PS	m	17,5
6	KNNR 5 0713/03			Układanie kabla YAKXs 4x120mm2 w rurach osłonowych z założeniem dławnic czopowych	m	17,5
				Badania i pomiary		
7	KNNR 5 1302/04			Badanie linii kablowej nn po jej wykonaniu, pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa	odc.	4
8	KNNR 5 1304/01			Badania i pomiary instalacji uziemiającej - sprawdzenie rezystancji	szt.	4