

Przedmiar

Budowa oświetlenia ulicy Chrobrego w Suwałkach

Nr	Podstawa	Kod poz	Nr ST	Opis robot	Jm	Ilość	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Budowa oświetlenia				
		45316110-9		Budowa oświetlenie				
1	KNR 5-10 0303/03		D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych - rura giadka dwudzielna grubościenna f160	m	61		0
2			D.07.07.01	Pogłębianie Istniejącej infrastruktury przy stosowaniu na nich osłon z rur dwudzielnych - ręczne kopanie rowów w gruncie kat III	m3	24		0
3	KNR 5-10 1005/02		D.07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 32 LED kl. II naświetlacza maksimum 64W, prąd 700mA, minimum 8800 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa.	szt.	9		0
4	KNR 5-10 1001/03		D.07.07.01	Montaż w słupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK.	kpl	9		0
5	KNNR 5 1003/03		D.07.07.01	Wciąganie przewodów YDY 2x2,5mm2 oraz kabla sygnałowego Omny 2x0,75mm2 w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego	kpl.	9		0
6	KNR 5-08 0813/01		D.07.07.01	Podłączenie przewodów kablowych o przekroju do 4mm2 w powłoce polwinilowej pod zaciski	szt.	18		0
7	KNNR 5 0719/02		D.07.07.01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m2	10		0
8	KNNR 5 0720/09		D.07.07.01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10		0
				Demontaż istniejącej linii oświetleniowej/ słupów oświetleniowych; opraw wysięgników				
3	KNNR-W 9 1005/03		D.07.07.01	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku przekazanie do ZD/Z Suwałki	kpl	9		0

Netto 0
VAT 0
Brutto 0