

-----  
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
-----

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,08	12,85						0,00
			7,20	0,39	63,66	0,39	63,28	
7,20	0,03	4,83						63,28
			18,40	0,76	74,60	0,76	73,85	
25,60	0,05	3,27						137,12
			4,57	0,24	14,75	0,24	14,52	
30,17	0,05	3,18						151,64
			9,53	0,37	33,96	0,37	33,59	
39,70	0,03	3,95						185,23
			6,60	0,60	35,76	0,60	35,16	
46,30	0,15	6,89						220,39
			10,50	3,64	72,86	3,64	69,21	
56,80	0,54	6,99						289,60
			7,50	2,47	60,32	2,47	57,85	
64,30	0,12	9,10						347,45
			8,99	20,95	89,39	20,95	68,44	
73,29	4,54	10,79						415,89
RAZEM				29,42	445,31	29,42		

Nadmiar WYKOP 415,89m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP