

## Przedmiar - część I

Ustawienie ogrodzenia przy pomniku Bohaterów Września przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach.

Nr	Kod poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	5	6	7
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i PORZADKOWE</b>		
		<b>1.1. ROBOTY POMIAROWE</b>		
1		Obsługa geodezyjna polegająca na: wytyczeniu obiektu przewidzianego do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.	km	0,06
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,06
1.2		Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1
		<b>2. Ogrodzenie</b> CPV 45233253-7		
		<b>2.1. Ogrodzenie</b>		
2		Ogrodzenie stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo. Przęsło o wysokości 1,8m i szerokości 2,5m z prętów kwadratowych 20x20x2mm z zaślepką plastikową oraz rygle z profilu zamkniętego 50x30x2mm o długości 1,8m na słupkach stalowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo 60x60x2500mm, słupki obsadzone w cokole .	m	55
3		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	55
4		Wykonanie cokołu betonowego 0,25x0,50 m z betonu C20/25 wraz z montażem zbrojenia 8 prętów fi 10 żebrowane A-III, strzemiona co 30 cm z prętów fi 6 A-O wraz z zatopinymi w cokole słupkami co 2,5 m do mocowania ogrodzenia (wraz z wykonaniem szalunków).	m	55
4.1		Cokoły betonowe 0,25x0,50	m	48
4.2		Fundamenty żelbetowe 0,30x0,30x1,40m do osadzenia słupów	m	6,9
4.3		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,1
4.4		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,24
		<b>2.2. Krawężniki</b>		
		<b>3. Zieleń</b>		
5		Wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej na odległość do 5 km, rozłożyć 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieść co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub węzłem z dyszą rozpylającą).	m2	114
5.1		Wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej Uniwersalna S lub pokrewnej z dowiezieniem na odległość do 5 km, rozłożyć 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieść co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub węzłem z dyszą rozpylającą).	m2	114
5.2		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim o gr 15 cm.	m3	17,1