

## PRZEDMIAR ROBÓT

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Okna na elewacji</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłogi na czas prowadzenia robót Nr ST: SST-01		
		Zabezpieczenie pasa podłogi sportowej (szerokość zabezpieczenia: 3m) 3,00*45,00	m2	135
			razem	m2 135
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 (demontaż istniejącej stolarki okiennej z pcv) - poz. zast. Nr ST: SST-02		
		Okna O12 (powierzchnia całkowita otworów okiennych) 4,77*5,97*7	m2	199,34
			razem	m2 199,34
3	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Nr ST: SST-02		
		4,80*7	m	33,6
			razem	m 33,6
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: SST-02		
		0,20*4,80*7	m2	6,72
			razem	m2 6,72
5	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-02		
		(5,97+4,77+5,97)*7	m	116,97
			razem	m 116,97
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: SST-02		
		Ściana z oknami O12	m2	459
		10,20*45	m2	-199,34
		-4,77*5,97*7	m2	40,94
			razem	m2 300,6
7	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki oraz materiałów pochodzących z rozbiórki Nr ST: SST-02		
		199,34*0,05	m3	9,97
		0,04*0,39*33,60	m3	0,52
		0,005*6,72	m3	0,03
		0,02*40,94	m3	0,82
		0,005*300,6	m3	1,5
			razem	m3 12,84
8	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 Nr ST: SST-03		
		Okna O12 (powierzchnia całkowita otworów okiennych), poszczególne segmenty okien montowane do istniejącej konstrukcji stalowej, Montaż okien łącznie z obudową konstrukcji w systemie dostarczonym przez producenta okien, 4,77*5,97*7	m2	199,34
			razem	m2 199,34
9	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Nr ST: SST-04		
		(5,97+4,77+5,97)*7	m	116,97
			razem	m 116,97
10	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poz. zast. dla wykonania podlewki w miejscu wykutych podokienników z lastryko Nr ST: SST-05		
		0,03*0,35*4,77*7	m3	0,35
			razem	m3 0,35
11	KNR 2-02 1103/05	Posadzki z płytek klinkierowych - poz. zast. dla obłożenia parapetów Nr ST: SST-05		
		0,35*4,77*7	m2	11,69
			razem	m2 11,69
12	KNR 2-02 1103/05	Posadzki z płytek klinkierowych - poz. zast. dla obłożenia podokienników zewnętrznych Nr ST: SST-05		
		0,20*4,77*7	m2	6,68
			razem	m2 6,68
13	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-04		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		300,6	m2	300,6
		razem	m2	300,6
14	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Nr ST: SST-06 300,6-68,64	m2	231,96
		razem	m2	231,96
15	KNR 2-02 1506/01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - odtworzenie lamperii Nr ST: SST-06 2,00*45 -0,75*4,77*7 0,75*0,35*7*2	m2	90
			m2	-25,04
			m2	3,68
		razem	m2	68,64
16	KNR 2-02 1506/03	Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - dodatek za każde następne malowanie emalią Nr ST: SST-06	m2	68,64
17	KNR 2-02 1605/04	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach Nr ST: SST-07 9,00*45	m2	405
		razem	m2	405
18	KNR 2-02 1605/08	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 9m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach Nr ST: SST-07	m2	405
<b>2. Stolarka - wyjście ewakuacyjne</b>				
19	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłogi na czas prowadzenia robót Nr ST: SST-01 3,00*8,00	m2	24
		razem	m2	24
20	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 (demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej) - poz. zast. Nr ST: SST-02 Stolarka O13 (powierzchnia całkowita otworu) 3,57*7,17	m2	25,6
		razem	m2	25,6
21	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-02 (7,17+3,57+7,17)	m	17,91
		razem	m	17,91
22	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki oraz materiałów pochodzących z rozbioru Nr ST: SST-02 25,60*0,05 6,27*0,02	m3	1,28
			m3	0,13
		razem	m3	1,41
23	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - poz. zast. Nr ST: SST-03 Stolarka O13 Okno O13, poszczególne segmenty okna montowane do istniejącej konstrukcji stalowej, Montaż okna łącznie z obudową konstrukcji w systemie dostarczonej przez producenta okien, 3,57*(7,17-2,10)	m2	18,1
		razem	m2	18,1
24	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Nr ST: SST-03 Stolarka O13 - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi 3,57*2,10	m2	7,5
		razem	m2	7,5
25	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Nr ST: SST-04	m	17,91
26	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-04 0,35*(7,17+3,57+7,17)	m2	6,27
		razem	m2	6,27
27	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Nr ST: SST-06 0,35*(5,17+3,57+5,17)	m2	4,87
		razem	m2	4,87

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-02 1506/01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich Nr ST: SST-06 0,35*2,00*2	m2	1,4
			razem	m2
29	KNR 2-02 1506/03	Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - dodatek za każde następne malowanie emalią Nr ST: SST-06	m2	1,4
30	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach Nr ST: SST-07 8,00*8,00	m2	64
			razem	m2
31	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach Nr ST: SST-07	m2	64
<b>3. Piłkochwyty</b>				
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwyków Nr ST: SST-08 9,50*45	m2	427,5
			razem	m2