

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa linii kablowych-usunięcie kolizji z projektowany boiskiem sportowym w Suwałkach
Suwałki ul. Klonowa
Rodzaj robót Roboty elektryczne kolizje PGE
Kod CPV 31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia
Inwestor Miasto Suwałki
ul. Mickiewicz, 16-400 Suwałki

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził Michał Dziurzyński

Suwałki,

Koszty inwestorskiPrzebudowa linii kablowych-usunięcie kolizji z projektowany boiskiem sportowym w Suwałkach
Suwałki ul. Klonowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			31321200-4	Linie kablowe nN-0,4kV-kolizja nr 1 relacja st. nr 10-818 Klonowa 49 - ZK nr 1921 Młynarskiego 1		
1	KNNR 5 0701/02 (dopłata 2x)	SST-E-01		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	3,6
2	KNNR 5 0701/05 (dopłata 2x)	SST-E-01		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV-odkopenie istniejących kabli	m3	50,04
3	KNNR 5 0724/02	SST-E-02		Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	4
4	KNNR 5 0723/02	SST-E-02		Przewierty mechaniczne dla rury 110mm pod obiektami	m	9
5	KNNR 5 0706/01 (dopłata 2x)	SST-E-01		Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	149
6	KNNR 5 0705/01	SST-E-01		Ułożenie rur osłonowych 110mm	m	14
7	KNNR 5 0707/04	SST-E-01		Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	135
8	KNNR 5 0713/03	SST-E-01		Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	23
9	KNNR 5 0707/04	SST-E-01		Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie-zapas kabla przed rurami, mufami	m	5
10	KNR-W 5-10 0506/03	SST-E-01		Montaż mufy kablowej nN-0,4kV	szt.	1
11	KNNR 5 0702/02	SST-E-01		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	3,6
12	KNNR 5 0702/05 (dopłata 2x)	SST-E-01		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	50,04
13	KNNR 5 1302/03	SST-E-01		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1
14	Kalkulacja indywidualna	SST-E-01		Oplata za wyłączenie linii napowietrznej nN-0,4kV na czas prowadzenie robót budowlanych	kpl.	1