

## **Przedmiar robót**

Kod CPV	45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 39293300-5 - Sztuczna trawa
Lokalizacja	Remont nawierzchni boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 126 w Suwałkach działka o nr geod. 10178/2
Inwestor	Gminy Miasto Suwałki Mickiewicza 1,16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.	kpl.	1
2	Demontaż osprzętu sportowego - bramki piłkarskie	szt	2
3	Demontaż wyeksploatowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej wypełnieniem	m2	2 035
4	Wywóz i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	t	48,84
5	Zdjęcie mialu kamiennego, a następnie wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie zapadnięć w podbudowie kruszywowej i ponowny zasyp miałem koamiennym 0 -4 mm warstwa o gr 3 cm	m2	2 035
6	Rozbiórka ławek - materiał przekazać dla użytkownika	szt	8
7	Dostawa i montaż tablica informacyjna	szt	1
<b>II NAWIERZCHNIE</b>			
8	Dostarczenie i wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej bezzasypowej (na macie elastycznej wylewanej gr min 25mm) wraz z wykonaniem linii, oraz wypełnienie piaskiem kwarcowym w ilości zgodnie z badaniem specjalistycznym	m2	2 035
<b>III WYPOSAŻENIE</b>			
9	Dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki nożnej 5x2 m demontowalnych, aluminiowych z siatkami wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem tuleji wg wytycznych dostawcy - w miejsce zdemontowanych bramek	szt	2
10	Dostawa i montaż ławek betonowych bez oparcia o konstrukcji betonowej zakotwiona w gruncie o min. dł. 1,8 m z siedziskiem z tworzywa sztucznego	szt	8
11	Odnowienie powłoki malarskiej na istniejącym ogrodzeniu o wysokości 1,5 m wraz z oczyszczeniem starej powłoki, zabezpieczeniem rdzy, zakupem materiałów i odnowieniem (kolor do uzgodnienia z zamawiającym preferowany zielony RAL 6005)	m	80
12	Dostawa i montaż urządzeń - Kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą	szt	2
13	Zakup i montaż siatek osłonowa siatka z polipropylenu gr. min. 5mm oczko 80x80mm. na h=4 m kolor zielony z demontażem istniejących wraz z olinowaniem (linki naciągowe gr 5 mm) oraz elementami montażowymi	m	33
14	Zakup i montaż siatek osłonowa siatka z polipropylenu gr. min. 5mm oczko 80x80mm. na h=2 m kolor zielony wraz z demontażem istniejących wraz z olinowaniem (linki naciągowe gr 5 mm) oraz elementami montażowymi	m	40
15	Podwyższenie piłkochwyty od 4 m do wys. 6m o dł. 33 m i 35 m wraz ze słupkami dopasowanymi do istniejącego piłkochwyty o wysokości 2 m (słupki metalowe ocynkowane) siatka z polipropylenu gr. min. 5mm oczko 80x80mm. kolor zielony wraz z olinowaniem (linki naciągowe gr 5 mm) oraz elementami montażowymi	m	68
16	Piłkochwyty wys. 6m o dł. 15 m słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 80x80x3 montowane w tulejach, malowane proszkowo na kolor RAL 6005, z polipropylenu gr. min. 5mm oczko 80x80mm wraz z olinowaniem (linki naciągowe gr 5 mm) oraz elementami montażowymi kolor zielony	m	15
17	Zakup i montaż siatek osłonowa na 4 m metalowa o oczkach 60 mm powlekana zielona wraz z drutami do piłkochwyty (h=4m l= 40m, h=4 l=35m) wraz z demontażem istniejących wraz z olinowaniem (linki naciągowe gr 5 mm) oraz elementami montażowymi	m2	300
<b>IV REMONTY CZĄSTKOWE</b>			
18	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm, 30x8cm na ławie betonowej z oporem	m	20
19	Remonty cząstkowe chodnika z kostki betonowej bez względu na podsypkę z wypełnieniem spoin piaskiem i nową podsypką cementowo-piaskową gr 5 cm	m2	80