

## **Przedmiar robót**

Kod CPV	45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 39293300-5 - Sztuczna trawa
Lokalizacja	Remont nawierzchni boisko przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach działka o nr geod. 21350/14
Inwestor	Gminy Miasto Suwałki Mickiewicza 1,16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.	kpl.	1
2	Demontaż wyeksploatowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej wypełnieniem	m2	4 997
3	Wywóz i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	t	119,93
4	Zdjęcie mialu kamiennego, a następnie wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie zapadnięć w podbudowie kruszywowej rozłożenie mialu kamiennego 0-4 mm gr 3 cm wraz z uzupełnieniem niedoboru	m2	4 997
5	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej treść do uzgodnienia z Zamawiającym	szt	1
6	Roboty ziemne ręczne - wykonanie odkrywki 1x2m o h=1m wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	szt	6
<b>II NAWIERZCHNIE</b>			
7	Uzupełnienie paneli ogrodzeniowe 6/5/6 w istniejącym ogrodzeniu wraz z odnowieniem powłoki malarskiej na słupkach (panele 2,0 x 2,5 m gr drutu pionowy fi 5 drut poziomy 2x6 mm kolor do uzgodnienia z zamawiającym preferowany zielony RAL 6005) wraz z demontażem istniejących (elementy nadające się do ponownego wbudowania przekazać dla Administratora obiektu, bądź zamontować w miejsce brakujące w ogrodzeniu, elementy zniszczone załadować wywieść i zutylizować)	m2	280
8	Dostarczenie i wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej zasypaną piaskiem i granulatem gumowym EPDM z recyklingu wraz z wykonaniem linii (na boisku głównym i 2 boiska w poprzek głównego)	m2	4 997
<b>III WYPOSAŻENIE</b>			
9	Dostawa i montaż bramek 5x2 m demontowalnych wraz z tulejami, aluminiowych wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem tuleji wg wytycznych dostawcy - w miejsce zdemontowanych bramek wraz z siatkami PE do bramek piłkarskich 5x2 m splot o grubości 4mm i oczko o wymiarze 10x10 cm wraz z demontażem istniejących (elementy nadające się do ponownego wbudowania przekazać dla Administratora obiektu, elementy zniszczone załadować wywieść i zutylizować)	szt	4
10	Dostawa i montaż bramek 7,32x2,44 m demontowalnych, aluminiowych wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem tuleji wg wytycznych dostawcy - w miejsce zdemontowanych bramek wraz z siatkami PE 4 mm do bramek piłkarskich 7,32x2,44 m wraz z demontażem istniejących (elementy nadające się do ponownego wbudowania przekazać dla Administratora obiektu, elementy zniszczone załadować wywieść i zutylizować)	szt	2
11	Zakup i montaż siatek PE 5 mm do piłkochwyłów (h=6m l= 35m szt. 2; h=6m l=20 szt 2; h=4m l=20m szt 2) wraz z demontażem istniejących (elementy nadające się do ponownego wbudowania przekazać dla Administratora obiektu, elementy zniszczone załadować wywieść i zutylizować )	m2	820
12	Wymiana rolety zewnętrznej o szer. 1,26 m na istniejącym kontenerze ustawionym przy boisku (zakup, dostawa, demontaż istniejącej, utylizacja, montaż kompletnej rolety)	szt.	2