

## Przedmiar

Wymiana nawierzchni placu przy pomniku Bohaterów Września 1939 r. przy ul. Wojska  
Polskiego w Suwałkach

Nr	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6	7
			<b>A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i PORZADKOWE</b>		
			<b>I. ROBOTY POMIAROWE</b>		
1		D-01.01.01	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.	km	0,5
			<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
2			Regulacja pionowa kratak ściekowych ulicznych	szt	1
3		D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyty betonowe wraz z elementami cegieł na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z jej rozbiórką) oraz alejki z kostki kamiennej Płytki do ponownego wbudowania spaletować i odwieźć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałe wywieźć na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami	m2	410
4		D.01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej obrzeża nadające się do ponownego wbudowania spaletować i odwieźć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałe wywieźć na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami	m	70
			<b>III. NAWIERZCHNIE</b>		
5		D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 6km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III	m3	105
6			Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm, z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie, na podłożu G1 z zakupem i transportem do miejsca wbudowania (zakupo, dowiezienie, rozścielenie kruszywa, zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem).	m2	356,75
7			Wykonanie nawierzchni kostki kamiennej 9/11cm (materiał Inwestora) na na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 5,0 cm wraz z wypełnieniem spoin betonem o wytrzymałości B30 wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi.	m2	356,75
8			Oporniki kamienne o wymiarach 12x20x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków pod ławy betonowe w gruncie kategorii I-II i wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C-16/20 wraz z transportem do miejsca wbudowania.	m	104,5
			<b>IV. ZIELEŃ</b>		
9		D.09.01.01	Wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej na odległość do 5 km, rozłożyć 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieźć co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą).	m2	152