

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
– wymiana naświetli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY BUDOWLANE				
1	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie wody z instalacji c.o. V=2m3 Nr ST: SST-B	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Napełnienie wodą instalacji c.o. V=2m3 Nr ST: SST-B	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż grzejnika po osadzeniu ścianki ppoż. Nr ST: SST-B	kpl	1
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
4	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku Nr ST: SST-B Podokienniki 0,30x(1,90x2+1,50+1,50+1,90x2+1,50+1,50x2)	1 m2	4,53
		razem	1 m2	4,53
5	KNR 4-01 0348/04	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej - poz. zas. dla rozbiórki ścian szklanych (luksfery) Nr ST: SST-B 1,90x2,50 1,90x2,50 1,50x2,52 1,50x2,25 1,90x2,25 1,90x2,25 1,50x2,25 0,50x1,50 0,50x1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,75 4,75 3,78 3,38 4,28 4,28 3,38 0,75 0,75
		razem	m2	30,1
6	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - poz. zas. wykucie z muru ram ścian szklanych. Ramy wykonane z kształowników stalowych Nr ST: SST-B 1,90x2,50 1,90x2,50 1,50x2,52 1,50x2,25 1,90x2,25 1,90x2,25 1,50x2,25 0,50x1,50 0,50x1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,75 4,75 3,78 3,38 4,28 4,28 3,38 0,75 0,75
		razem	m2	30,1
7	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ścianki EI60 Nr ST: SST-B 4,86+4,86+3,8	m2	13,52
		razem	m2	13,52
8	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ścianki E60 Nr ST: SST-B 3,15+3,99+3,99+3,15+0,65+0,65	m2	15,58
		razem	m2	15,58
9	KNR 4-01 0813/05	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach - pierwsza płytka - poz. zast. Nr ST: SST-B	plytkę	5
10	KNR 4-01 0813/06	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach - każda następna płytka- poz. zast. Nr ST: SST-B 4x5	plytkę	20
		razem	plytkę	20
11	Kalkulacja indywidualna	Obróbka ościeży zewnętrznych i wewnętrznych Nr ST: SST-B Ościeża zewnętrzne: (2,50+1,90+2,50)x2 (2,52+1,50+2,52) (2,25+1,50+2,25)x2 (2,25+1,90+2,25)x2 (0,50+1,50+0,50)x2	mb mb mb mb mb	13,8 6,54 12 12,8 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
– wymiana naświetli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ościeża wewnętrzne: (2,50+1,90+2,50)x2 (2,52+1,50+2,52) (2,25+1,50+2,25)x2 (2,25+1,90+2,25)x2 (0,50+1,50+0,50)x2	mb mb mb mb mb	13,8 6,54 12 12,8 5
		razem	mb	100,28
12	NNR 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Nr ST: SST-B	m2	4,53
13	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m - dostawa, montaż, demontaż rusztowania wraz z czasem pracy rusztowania - poz. zast. Nr ST: SST-B 3	kolumnę	3
		razem	kolumnę	3
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rur ze stali nierdzewnej - zabezpieczenie otworów okiennych od wewnątrz Nr ST: SST-B	kpl	2
15	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki łącznie z utylizacją Nr ST: SST-B 30,1x0,1		3,01
		razem		3,01
INSTALACJE centralnego ogrzewania Kod CPV: 45331100-7				
16	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie wody z instalacji c.o. i jej ponowne napełnienie V=1m3 Nr ST: SST-S	kpl	1
17	KNR 4-02 0506/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm Nr ST: SST-S gałązki do rozdzielaczy 2x1	m	2
		razem	m	2
18	KNR 4-02 0512/03	Demontaż zaworu przelotowego gwintowanego średnicy 20mm Nr ST: SST-S 2x1 {gałęzie rozdzielacza 2-obwodowego}	szt	2
		razem	szt	2
19	KNR-W 2-15 0410/01	Demontaż rozdzielacza do ogrzewania centralnego 2-obwodowego w szafce podtynkowej Nr ST: SST-S	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna	Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych) i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane Nr ST: SST-S 2x4	m	8
		razem	m	8
21	KNR-W 2-15 0418/11	Grzejniki stalowe 3-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1200mm, z kompletem zawiesz (nóżki) i odpowietrznikiem Nr ST: SST-S	kpl	1
22	KNR 2-15 0422/02	Rury przyłączone ze stali czarnej o średnicy nominalnej 20mm do rozdzielaczy Nr ST: SST-S	kpl	1
23	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników płytowych Nr ST: SST-S	kpl	1
24	KNR-W 2-15 0410/01	Rozdzielacze do ogrzewania centralnego 3-obwodowe z zaworami odcinającymi na obwodach, odpowietrzeniem, spustem, zaworami kulowymi na gałęziach o średnicy nominalnej 20mm, w szafkach podtynkowych Nr ST: SST-S d=25mm 1 {R: 3-obwodowy}	kpl	1
		razem	kpl	1
25	KNR-W 2-15 0430/01	Dwuzłączki gwintowano-zaprasowywane do zaworów obwodowych rozdzielaczy i rur polietylenowych sieciowanych wielowarstwowo o średnicy 20mm/3/4" Nr ST: SST-S d=20mm/3/4) 2x3	szt	6
		razem	szt	6
26	KNR 2-15 0415/01	Zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe (bez głowic) z nastawą wstępną, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm Nr ST: SST-S	szt	1
27	KNR 2-15 0415/01	Zawory odcinające do grzejników typ V proste lub kątowe bez nastawy wstępnej (z nastawą wstępną - OPCJA), gwintowane o średnicy nominalnej 15mm Nr ST: SST-S 1	szt	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
– wymiana naświetli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	1
28	KNR 0-35 0215/04	Główce termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) Nr ST: SST-S	kpl	1