

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe. Kod CPV: 45111220-6		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Materiał przekazać Zamawiającemu lub zutylizować. Nr ST: ST-B.01.00 Wykładzina dywanowa - pomieszczenie - 2/9 z cokołem $2,77*1,99+0,9*0,12+(2,77*2-0,9+1,99)*0,1$ - pomieszczenie - 0/9 i 1/9 z cokołem $4,29*15,38+(15,38*2-0,9+4,29*2-1,99)*0,1$	m2 m2	6,28 69,63
		razem	m2	75,91
2	Kalkulacja indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km wraz z utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1 - z pom 1/9 do pom 5/9 1 - z pom 4/9 do pom 5/9 1 - z pom 5/9 do pom 7/9 1 - z pom 5/9 do pom 9/9 1 - z pom 8/9 do pom 9/9 1 - w pom 7/9 2	szt szt szt szt szt szt szt	1 1 1 1 1 1 2
		razem	szt	8
2.1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 Nr ST: ST-B.01.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1 - z pom 1/9 do pom 5/9 1 - z pom 4/9 do pom 5/9 1 - z pom 5/9 do pom 7/9 1 - z pom 5/9 do pom 9/9 1 - z pom 8/9 do pom 9/9 1 - w pom 7/9 2	szt szt szt szt szt szt szt	1 1 1 1 1 1 2
		razem	szt	8
2.2	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym Nr ST: ST-B.01.00 8*15/1000	t	0,12
		razem	t	0,12
2.3	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 2x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: ST-B.01.00 8*15/1000	t	0,12
		razem	t	0,12
2.4	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 8*15/1000	t	0,12
		razem	t	0,12
3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,77 0,27 0,2 0,08 0,08 0,08
		razem	m3	1,48
3.1	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,77 0,27 0,2 0,08 0,08 0,08

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		razem	m3	1,48
3.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,77 0,27 0,2 0,08 0,08 0,08
		razem	m3	1,48
3.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,77 0,27 0,2 0,08 0,08 0,08
		razem	m3	1,48
3.4	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15$	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,77 0,27 0,2 0,08 0,08 0,08
		razem	m3	1,48
3.5	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 Ścianki działowe - w pom 7/9 $((2,20+1,35)*2,5-0,8*2,0*2+0,6*1,2)*0,12*2,0$ - w pom 9/9 $0,9*2,5*0,12*2,0$ - między pom 5/9 a pom 9/9 $(1,18*2,5-0,8*2,0)*0,15*2,0$ Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych - z pom 3/9 do pom 2/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15*2,0$ - z pom 5/9 do pom 7/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15*2,0$ - z pom 5/9 do pom 8/9 $(0,1*2,1+1,5*0,2)*0,15*2,0$	t t t t t t	1,53 0,54 0,41 0,15 0,15 0,15
		razem	t	2,93
4	KNR 4-01 0422/02	Podstemplowania stropów bez deskowania Nr ST: ST-B.01.00 2,0*2	m	4
		razem	m	4
5	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie stemplowań bez deskowania Nr ST: ST-B.01.00 2,0*2	m	4
		razem	m	4
6	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek Nr ST: ST-B.01.00 - kratki wentylacyjne 9	szk	9
		razem	szk	9
7	Kalkulacja indywidualna	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża $0,2*0,2*4*0,25$	m3	0,04

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
			razem	m3 0,04
7.1	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża 0,2*0,2*4*0,25	m2	0,04
			razem	m2 0,04
7.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża 0,2*0,2*4*0,25	m3	0,04
			razem	m3 0,04
7.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża 0,2*0,2*4*0,25	m3	0,04
			razem	m3 0,04
7.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża 0,2*0,2*4*0,25	m3	0,04
			razem	m3 0,04
7.5	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 - wnęki pod nadproża 0,2*0,2*4*0,25*2,0	t	0,08
			razem	t 0,08
8	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach - z pom 5/9 do pom 1/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - z pom 5/9 do pom 4/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - w pom 5/9 poszerzenie na korytarzu (0,3*2,3+0,95*0,3+1,5*0,2)*0,30	m3 m3 m3	0,15 0,15 0,38
			razem	m3 0,68
8.1	KNR 4-04 0303/02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm Nr ST: ST-B.01.00 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach - z pom 5/9 do pom 1/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - z pom 5/9 do pom 4/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - w pom 5/9 poszerzenie na korytarzu (0,3*2,3+0,95*0,3+1,5*0,2)*0,30	m3 m3 m3	0,15 0,15 0,38
			razem	m3 0,68
8.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach - z pom 5/9 do pom 1/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - z pom 5/9 do pom 4/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - w pom 5/9 poszerzenie na korytarzu (0,3*2,3+0,95*0,3+1,5*0,2)*0,30	m3 m3 m3	0,15 0,15 0,38
			razem	m3 0,68
8.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach - z pom 5/9 do pom 1/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - z pom 5/9 do pom 4/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - w pom 5/9 poszerzenie na korytarzu (0,3*2,3+0,95*0,3+1,5*0,2)*0,30	m3 m3 m3	0,15 0,15 0,38
			razem	m3 0,68
8.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach - z pom 5/9 do pom 1/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - z pom 5/9 do pom 4/9 (0,1*2,1+1,5*0,2)*0,30 - w pom 5/9 poszerzenie na korytarzu (0,3*2,3+0,95*0,3+1,5*0,2)*0,30	m3 m3 m3	0,15 0,15 0,38

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
			razem	m3 0,68
8.5	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 0,68*2,2	t	1,5
			razem	t 1,5
9	Kalkulacja indywidualna	Skucie płytek glazury wraz z tynkiem ze ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 i usunięciem gruzu z budynku oraz wywiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - pom 4/9 1,6*1,8+0,8*0,8 - pom 7/9 (2,26*2+2,84*2)*2,1-0,8*2,05 - pom 8/9 (2,60*2+2,27*2)*2,1-0,9*2,05	m2 m2 m2	3,52 19,78 18,61
			razem	m2 41,91
9.1	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - analogia skucie płytek glazury ze ścian Nr ST: ST-B.01.00 - pom 4/9 1,6*1,8+0,8*0,8 - pom 7/9 (2,26*2+2,84*2)*2,1-0,8*2,05 - pom 8/9 (2,60*2+2,27*2)*2,1-0,9*2,05	m2 m2 m2	3,52 19,78 18,61
			razem	m2 41,91
9.2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Nr ST: ST-B.01.00 41,91*0,03	m3	1,26
			razem	m3 1,26
9.3	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 41,91*0,03	m3	1,26
			razem	m3 1,26
9.4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 41,91*0,03	m3	1,26
			razem	m3 1,26
9.5	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 41,91*0,03	m3	1,26
			razem	m3 1,26
9.6	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 41,91*0,03*1,8	t	2,26
			razem	t 2,26
10	Kalkulacja indywidualna	Skucie posadzki betonowej z terakotą do gr. 10,0 cm , wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1	m3 m3	0,64 0,59
			razem	m3 1,23
10.1	KNR 4-04 0603/06	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłóży o grubości ponad 5 do 10cm Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1	m3 m3	0,64 0,59
			razem	m3 1,23
10.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1	m3 m3	0,64 0,59
			razem	m3 1,23

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
10.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1	m3	0,64
			m3	0,59
			razem m3	1,23
10.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1	m3	0,64
			m3	0,59
			razem m3	1,23
10.5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)*0,1*2,0 - pom 8/9 (2,60*2,27)*0,1*2,0	t	1,28
			t	1,18
			razem t	2,46
11	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - pom. 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom. 9/9 z korytarzykiem 1,95*2,6+0,15*1,2	m2	6,14
			m2	5,25
			razem m2	11,39
11.1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Nr ST: ST-B.01.00 - pom. 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom. 9/9 z korytarzykiem 1,95*2,6+0,15*1,2	m2	6,14
			m2	5,25
			razem m2	11,39
11.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ladowanego koparko-ladowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 11,39*0,02	m3	0,23
			razem m3	0,23
11.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 11,39*0,02	m3	0,23
			razem m3	0,23
11.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 11,39*0,02	m3	0,23
			razem m3	0,23
11.5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 11,39*0,02*2,0	t	0,46
			razem t	0,46
12	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie cokolika cementowego z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. Nr ST: ST-B.01.00 - pom. 0/9 i 1/9 (15,38*2-0,9+4,29*2-1,99) - pom. 2/9 (2,77*2-0,9+1,99) - pom. 3/9 (2,65*2+2,18*2-0,9-1,2+0,28*2) - pom. 9/9 z korytarzykiem (1,95*2+2,6*2-1,18-1,2)	m	36,45
			m	6,63
			m	8,12
			m	6,72
			razem m	57,92
12.1	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego Nr ST: ST-B.01.00 - pom. 0/9 i 1/9 (15,38*2-0,9+4,29*2-1,99) - pom. 2/9 (2,77*2-0,9+1,99) - pom. 3/9 (2,65*2+2,18*2-0,9-1,2+0,28*2)	m	36,45
			m	6,63
			m	8,12
			m	8,12

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		- pom. 9/9 z korytarzykiem (1,95*2+2,6*2-1,18-1,2)	m	6,72
		razem	m	57,92
12.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.01.00 57,92*0,1*0,02	m3	0,12
		razem	m3	0,12
12.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.01.00 57,92*0,1*0,02	m3	0,12
		razem	m3	0,12
12.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.01.00 57,92*0,1*0,02	m3	0,12
		razem	m3	0,12
12.5	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.01.00 57,92*0,1*0,02*2,0	t	0,23
		razem	t	0,23
13	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: ST-B.01.00 - pom. 5/9 - cokół z żywicy (8,11*2-0,9*4+1,54*2+0,26*4)*1,5	m2	25,11
		razem	m2	25,11
2. Podłóża. Kod CPV: 45262300-4				
14	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)+(2,26*2+2,84*2-0,9)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)+(2,6*2+2,27*2-1,0)*0,1	m2 m2	7,35 6,78
		razem	m2	14,13
15	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2 m2	6,42 5,9
		razem	m2	12,32
16	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84)+(2,26*2+2,84*2-0,9)*0,1 - pom 8/9 (2,60*2,27)+(2,6*2+2,27*2-1,0)*0,1	m2 m2	7,35 6,78
		razem	m2	14,13
17	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho jedna warstwa Styropian Ekstrudowany gr. 3,0cm Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2 m2	6,42 5,9
		razem	m2	12,32
18	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm. Docelowa grubość 5,0cm. Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2 m2	6,42 5,9
		razem	m2	12,32
19	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewalna z drutu fi 4 o oczkach 15x15cm. Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2 m2	6,42 5,9
		razem	m2	12,32

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	
20	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 2,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm. Docelowa grubość 5,0cm. Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2	6,42	
			m2	5,9	
			razem	m2	12,32
			3. Roboty mурowe. Kod CPV: 45262522-6		
21	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Nr ST: ST-B.07.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1,5 - z pom 1/9 do pom 5/9 1,5*2 - z pom 4/9 do pom 5/9 1,5*2 - z pom 5/9 do pom 7/9 1,5 - z pom 5/9 do pom 9/9 1,5 - z pom 8/9 do pom 5/9 1,5	m	1,5	
			m	3	
			m	3	
			m	1,5	
			m	1,5	
			m	1,5	
			razem	m	12
22	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane - analogia zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni belek siatka tynkarską. Nr ST: ST-B.07.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 1/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,28+0,2) - z pom 4/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,28+0,2) - z pom 5/9 do pom 7/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 5/9 do pom 9/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 8/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,1+0,2)	m2	0,75	
			m2	1,02	
			m2	1,02	
			m2	0,75	
			m2	0,75	
			m2	0,75	
			razem	m2	5,04
23	KNR 4-01 0716/10	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na biegach i spocznikach schodowych - Analogia - otynkowanie nadproży drzwiowych Nr ST: ST-B.07.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 1/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,28+0,2) - z pom 4/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,28+0,2) - z pom 5/9 do pom 7/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 5/9 do pom 9/9 1,5*(0,2+0,1+0,2) - z pom 8/9 do pom 5/9 1,5*(0,2+0,1+0,2)	m2	0,75	
			m2	1,02	
			m2	1,02	
			m2	0,75	
			m2	0,75	
			m2	0,75	
			razem	m2	5,04
24	KNR 2-02 0211/04	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m z ręcznym układaniem betonu. Wypełnienie między belkami i nad nimi. Nr ST: ST-B.07.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1,5*(0,2*0,1) - z pom 1/9 do pom 5/9 1,5*(0,2*0,1)*2 - z pom 4/9 do pom 5/9 1,5*(0,2*0,1)*2 - z pom 5/9 do pom 7/9 1,5*(0,2*0,1) - z pom 5/9 do pom 9/9 1,5*(0,2*0,1) - z pom 8/9 do pom 5/9 1,5*(0,2*0,1)	m3	0,03	
			m3	0,06	
			m3	0,06	
			m3	0,03	
			m3	0,03	
			m3	0,03	
			razem	m3	0,24
25	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm Nr ST: ST-B.07.00 - między pom 9/9 a korytarzem pom 5/9 1,95*2,5-0,8*2,05	m2	3,24	
			razem	m2	3,24
4. Tynki i okładziny wewnętrzne. Kod CPV: 45324000-4					
26	KNR 0-14 2011/04	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02. Obudowy pionów kanalizacyjnych. Nr ST: ST-B.09.00 Piony kanalizacyjne - pom 7/9 (0,25+0,25)*2,5 - pom 8/9 (0,25+0,25)*2,5 - pom 4/9 (0,25+0,25)*2,5 Zabudowa w kuchni - pom 4/9 2,58*2,5	m2	1,25	
			m2	1,25	
			m2	1,25	
			m2	6,45	
			razem	m2	10,2

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość			
27	KNR 4-01 0708/04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Nr ST: ST-B.09.00 Uzupełnienie po zbitych cokolikach - pom. 0/9 i 1/9 (15,38*2-0,9+4,29*2-1,99) - pom. 2/9 (2,77*2-0,9+1,99) - korytarzyk przy pom 9/9 i 8/9 (1,95*2+1,2*2-1,18-0,8-1,0)	m	36,45			
			m	6,63			
			m	3,32			
			razem	m	46,4		
28	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich. Nr ST: ST-B.09.00 Po zbitej glazurze - pom 4/9 1,6*1,8+0,8*0,8 - pom 7/9 (2,26*2+2,84*2)*2,1-0,8*2,05 - pom 8/9 (2,60*2+2,27*2)*2,1-0,9*2,05 Ścianki działowe z betonu kłomórkowego gr 12cm, - między pom 9/9 a korytarzem pom 5/9 (1,95*2,5-0,8*2,05)*2 - po rozbiórce ścian i poszerzeniach otworów 0,12*2,5*2+(0,12*2*3)*2,05+(0,28*2*2)*2,05	m2	3,52			
			m2	19,78			
			m2	18,61			
			m2	6,47			
			m2	4,37			
			razem	m2	52,75		
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: ST-B.09.00 - pom. 0/9, 1/9, 2/9 (4,29*2+15,38*2+2,77*2+0,12*2)*2,5+(0,2*2)*4,29-1,41*1,46*6-1,0*2,05*2+(1,41*2+1,46)*0,28*6 - pom. 3/9 (2,65*2+2,18*2)*2,5-1,2*2,05-1,0*2,05+(2,05*2+1,2)*0,3 - pom. 4/9 (6,38*2+4,16*2)*2,5-1,41*1,46*2-1,0*2,05+(1,41*2+1,46)*0,28*2 - pom. 5/9 (8,11+3,11+2,5+0,77+1,2+4,98+3,00+0,45+0,26+4,95+0,26+0,63+1,0+1,54)*2,5+(0,25*2*1,28)-0,9*1,46*2-1,0*2,05*4-0,9*2,05+(1,46*2+0,9)*0,3*2 - pom. 7/9 (2,84*2+2,26*2)*0,4 - pom. 8/9 (2,6*2+2,27*2)*0,4 - pom. 9/9 (1,3*2+1,95*2)*2,5-0,8*2,0	m2	105,25			
			m2	21,23			
			m2	48,93			
			m2	72,16			
			m2	4,08			
			m2	3,9			
			m2	14,65			
			razem	m2	270,2		
			30	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: ST-B.09.00 - pom. 0/9, 1/9, 2/9 (4,29*2+15,38*2+2,77*2+0,12*2)*2,5+(0,2*2)*4,29-1,41*1,46*6-1,0*2,05*2+(1,41*2+1,46)*0,28*6 - pom. 3/9 (2,65*2+2,18*2)*2,5-1,2*2,05-1,0*2,05+(2,05*2+1,2)*0,3 - pom. 4/9 (6,38*2+4,16*2)*2,5-1,41*1,46*2-1,0*2,05+(1,41*2+1,46)*0,28*2 - pom. 5/9 (8,11+3,11+2,5+0,77+1,2+4,98+3,00+0,45+0,26+4,95+0,26+0,63+1,0+1,54)*2,5+(0,25*2*1,28)-0,9*1,46*2-1,0*2,05*4-0,9*2,05+(1,46*2+0,9)*0,3*2 - pom. 7/9 (2,84*2+2,26*2)*0,4 - pom. 8/9 (2,6*2+2,27*2)*0,4 - pom. 9/9 (1,3*2+1,95)*2,5-0,8*2,0 Nowe ścianki - pom. 9/9 (1,95*2,5)*2-0,8*2,0*2	m2	105,25
						m2	21,23
m2	48,93						
m2	72,16						
m2	4,08						
m2	3,9						
m2	9,78						
m2	6,55						
razem	m2	271,88					
31	KNR 0-29 0641/01	Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pionowa systemowa Nr ST: ST-B.09.00 Pod glazurę - pom 4/9 0,6*2,0+4,75*0,6+0,6*2,0 - pom 7/9 (2,26*2+2,84*2)*2,1-0,8*2,05 - pom 8/9 (2,60*2+2,27*2)*2,1-0,9*2,05				m2	5,25
			m2	19,78			
			m2	18,61			
			razem	m2	43,64		
32	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm Nr ST: ST-B.09.00 Pod glazurę - pom 4/9 0,6*2,0+4,75*0,6+0,6*2,0 - pom 7/9 (2,26*2+2,84*2)*2,1-0,8*2,05 - pom 8/9 (2,60*2+2,27*2)*2,1-0,9*2,05 Lustra - pom 7/9 -0,6*0,9*2	m2	5,25			
			m2	19,78			
			m2	18,61			
			m2	-1,08			
			razem	m2	42,56		
			razem	m2	42,56		
33	NNRNKB 6 2804/04	Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Poz zastępcza - Montaż luster na klej zlicowanych z płytkami glazury ściennej. Nr ST: ST-B.09.00					

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	
		- pom 7/9 0,6*0,9*2	m2	1,08	
			razem	m2	1,08
34	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: ST-B.09.00 Sufity - pom. 0/9, 1/9, 2/9 4,29*15,38+2,77*1,99 - pom. 3/9 (2,65*2,18) - pom. 4/9 (6,38*4,16)-1,41*1,63 - pom. 5/9 (1,63*1,26+4,95*1,54+1,53*1,28+3,0*1,28+2,5*1,18+1,2*1,95) - pom. 7/9 (2,84*2,26) - pom. 8/9 (2,6*2,27) - pom. 9/9 (1,3*1,95)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	71,49 5,78 24,24 20,77 6,42 5,9 2,54	
			razem	m2	137,14
35	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: ST-B.09.00 Sufity - pom. 0/9, 1/9, 2/9 4,29*15,38+2,77*1,99 - pom. 3/9 (2,65*2,18) - pom. 4/9 (6,38*4,16)-1,41*1,63 - pom. 5/9 (1,63*1,26+4,95*1,54+1,53*1,28+3,0*1,28+2,5*1,18+1,2*1,95) - pom. 7/9 (2,84*2,26) - pom. 8/9 (2,6*2,27) - pom. 9/9 (1,3*1,95)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	71,49 5,78 24,24 20,77 6,42 5,9 2,54	
			razem	m2	137,14
36	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem farba zmywalna odporna na zabrudzenia. Nr ST: ST-B.09.00 Sufity - pom. 0/9, 1/9, 2/9 4,29*15,38+2,77*1,99 - pom. 3/9 (2,65*2,18) - pom. 4/9 (6,38*4,16)-1,41*1,63 - pom. 5/9 (1,63*1,26+4,95*1,54+1,53*1,28+3,0*1,28+2,5*1,18+1,2*1,95) - pom. 7/9 (2,84*2,26) - pom. 8/9 (2,6*2,27) - pom. 9/9 (1,3*1,95) Ściany - pom. 0/9, 1/9, 2/9 (4,29*2+15,38*2+2,77*2+0,12*2)*2,5+(0,2*2)*4,29-1,41*1,46*6-1,0*2,05*2+(1,41*2+1,46)*0,28*6 - pom. 3/9 (2,65*2+2,18*2)*2,5-1,2*2,05-1,0*2,05+(2,05*2+1,2)*0,3 - pom. 4/9 (6,38*2+4,16*2)*2,5-1,41*1,46*2-1,0*2,05+(1,41*2+1,46)*0,28*2 - pom. 5/9 (8,11+3,11+2,5+0,77+1,2+4,98+3,00+0,45+0,26+4,95+0,26+0,63+1,0+1,54)*2,5+(0,25*2*1,28)-0,9*1,46*2-1,0*2,05*4-0,9*2,05+(1,46*2+0,9)*0,3*2 - pom. 7/9 (2,84*2+2,26*2)*0,4 - pom. 8/9 (2,6*2+2,27*2)*0,4 - pom. 9/9 (1,3*2+1,95)*2,5-0,8*2,0 Nowe ścianki - pom. 9/9 (1,95*2,5)*2-0,8*2,0*2	m2 m2	71,49 5,78 24,24 20,77 6,42 5,9 2,54 105,25 21,23 48,93 72,16 4,08 3,9 9,78 6,55	
			razem	m2	409,02
37	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach. Kratki wentylacyjne aluminiowe malowane proszkowo z żaluzją. Nr ST: ST-B.09.00 9		szt	9
			razem	szt	9
38	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach. Drzwiczki rewizyjne 20x20cm stalowe malowane na biało. Nr ST: ST-B.09.00 4		szt	4
			razem	szt	4
39	Kalkulacja indywidualna	Montaż gaśnic zgodnie z dokumentacją o masie środka gaśniczego jedna 2kg wraz z montażem i naklejką. Nr ST: ST-B.09.00 4		kpl	4
			razem	kpl	4

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
40	KNR-W 2-02 2605/04	Okładzina z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników. Poz zastępuje - Montaż narożników ściennych zabezpieczających z PVC o szerokości min. 50mm i grubości 2,0mm, 50*50*2 w kolorze wybranym przez użytkownika. Nr ST: ST-B.09.00 - naroża 9*2,0	m	18
			razem	m
41	Kalkulacja indywidualna	Kabiny sanitarne systemowe z drzwiami z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL gr.13mm.Okucia (gałki i zawiasy) -stalowe w otulinie z tworzywa. Stopy stalowe. Przegrody sanitarne systemowe zmywalne, z płyt z tworzyw sztucznych z drzwiami, z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej włóknem z kompletem połączeń, zawiasów itp. ze stali nierdzewnej o wysokości 2,0m na stopkach z prześwietem 15cm ponad posadzkę, z zamknięciem. Drzwi otwierane min. 90,0cm. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Montaż wraz z transportem do miejsca wbudowania. Zgodnie z warunkami technicznymi. Cały system musi spełniać warunki p.poz. Nr ST: ST-B.09.00 - pomieszczenie 7/9 - w tym dwoje drzwi (2,26+1,2)*2,15	m2	7,44
			razem	m2
41.1	KNR 2-02 1021/03	Szafy bez pawlaczy dwudrzwiowe o szerokości 120cm. Analogia - Przegrody sanitarne, zmywalne, z płyt z tworzyw sztucznych, np. termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej włóknem, z kompletem połączeń, zawiasów itp. Nr ST: ST-B.09.00 - pomieszczenie 7/9 - w tym dwoje drzwi (2,26+1,2)*2,15	m2	7,44
			razem	m2
42	KNR 2 1206/02	Okładziny ściennie heterogeniczne z winylu w rolce, pokrycie ścian intensywnie użytkowanych, gr. całkowita 1,5mm, - odboje ściennie o szerokości 40,0 cm Nr ST: ST-B.09.00 - pokój 1/9 (9,0+1,35*3+0,7+2,3-1,0)*0,4 - pokój 5/9 (8,11+3,11+2,5+0,77+1,95+4,98+3,00+0,45+0,26+4,95+0,26+0,63+1,0+1,54-1,0*4-0,8*2)*0,4	m2	6,02
			razem	m2
43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kotary łazienkowej narożnej w kształcie litery L 1,2m + 1,2m na drążku mocowanym do sufitu iścian wraz z zasłonką z pcv na wysokość 2,0m. Nr ST: ST-B.09.00	kpl	1
5. Podłogi i posadzki. Kod CPV: 45432111-5				
44	KNR 0-29 0640/01	Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pozioma systemowa Nr ST: ST-B.08.00 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2	6,42
			razem	m2
45	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Antypoślizgowość nie mniej niż R10. Nr ST: ST-B.08.00 - pokój 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom 7/9 (2,26*2,84) - pom 9/9 1,95*1,3+0,15*0,8	m2	6,14
			razem	m2
46	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Antypoślizgowość dla bosej mokrej stopy nie mniej jak B od 18 do 24 stopni. Nr ST: ST-B.08.00 - pom 8/9 (2,60*2,27)	m2	2,66
			razem	m2
47	Kalkulacja indywidualna	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod płytki cokołowe wktute w ścianę w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 10m2 wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. Nr ST: ST-B.08.00 - pokój 3/9 (2,65*2+2,18*2-0,9-1,2+0,28*2) - pokój 9/9 (1,95*2+1,3*2-0,8)	m	8,12
			razem	m
47.1	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: ST-B.08.00 - pokój 3/9 (2,65*2+2,18*2-0,9-1,2+0,28*2) - pokój 9/9 (1,95*2+1,3*2-0,8)	m	13,82
			razem	m
47.2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Nr ST: ST-B.08.00 13,82*0,15*0,02	m3	5,7
			razem	m
			m3	0,04

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
			razem	m3 0,04
47.3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego Nr ST: ST-B.08.00 13,82*0,15*0,02	m3	0,04
			razem	m3 0,04
47.4	KNR 4-04 1103/05 (doplata 4x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: ST-B.08.00 13,82*0,15*0,02	m3	0,04
			razem	m3 0,04
47.5	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu. Nr ST: ST-B.08.00 13,82*0,15*0,02*1,8	t	0,07
			razem	t 0,07
48	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 Nr ST: ST-B.08.00 - pokój 3/9 (2,65*2+2,18*2-0,9-1,2+0,28*2) - pokój 9/9 (1,95*2+1,3*2-0,8)	m m	8,12 5,7
			razem	m 13,82
49	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: ST-B.08.00 Wykładzina dywanowa - pokój 2/9 z cokołem 2,77*1,99+0,9*0,12+(2,77*2-1,0+1,99)*0,1 - pokój 0/9 i 1/9 z cokołem 4,29*15,38+(15,38*2-1,0+4,29*2-1,99)*0,1	m2 m2	6,27 69,62
			razem	m2 75,89
50	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko. Docelowo do 5mm. Nr ST: ST-B.08.00 Wykładzina dywanowa - pokój 2/9 z cokołem 2,77*1,99+0,9*0,12 - pokój 0/9 i 1/9 z cokołem 4,29*15,38	m2 m2	5,62 65,98
			razem	m2 71,6
51	KNR-W 2-02 1105/02 (doplata 3x)	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm. Docelowo do 5mm. Nr ST: ST-B.08.00 Wykładzina dywanowa - pokój 2/9 z cokołem 2,77*1,99+0,9*0,12 - pokój 0/9 i 1/9 z cokołem 4,29*15,38	m2 m2	5,62 65,98
			razem	m2 71,6
52	KNR 2-02 1113/05	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych, dostosowane do intensywnego użytkowania, o postaci pentelkowej w formie płytek o wymiarach 50x50cm. Tłumienie dźwięków uderzeniowych 28dB. Wykładzina tekstylna o klasyfikacji użytkowej 33: użytkowanie komercyjne: intensywne użytkowanie o parametrach niegorszych i niemniejszych niż: Metoda barwienia: 100% na wskroś, wysokość całkowita: 5,80 mm, Wysokość warstwy użytkowej: 2,90 mm, Ciężar całkowity: 3955 g/m2, Waga runa: 580 g/m2, klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1, Klasa komfortu: LC1, Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 28 dB, odporność na krzesła na rolkach EN 985: R≥2,4, opór elektryczny ISO 10965 i EN 1815: <1 x 10^9 Ω, napięcie elektrostatyczne < 2kV, przewodność cieplna ISO 8302: 1991 - 0,0646 m2 k/W. Nr ST: ST-B.08.00 Wykładzina dywanowa - pokój 2/9 z cokołem 2,77*1,99+0,9*0,12+(2,77*2-1,0+1,99)*0,1 - pokój 0/9 i 1/9 z cokołem 4,29*15,38+(15,38*2-1,0+4,29*2-1,99)*0,1	m2 m2	6,27 69,62
			razem	m2 75,89
53	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych. Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*1,95+0,15*1,2 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*0,2*5 - pokój 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom 9/9 1,95*1,3+0,15*0,8	m2 m2 m2 m2	2,52 0,3 6,14 2,66
			razem	m2 11,62

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
54	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko. Docelowo do 5mm. Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*1,95+0,15*1,2 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*0,2*5 - pokój 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom 9/9 1,95*1,3+0,15*0,8	m2	2,52
			m2	0,3
			m2	6,14
			m2	2,66
			razem	m2
55	KNR-W 2-02 1105/02 (dopłata 3x)	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm. Docelowo do 5mm. Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*1,95+0,15*1,2 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*0,2*5 - pokój 3/9 2,65*2,18+0,3*1,2 - pom 9/9 1,95*1,3+0,15*0,8	m2	2,52
			m2	0,3
			m2	6,14
			m2	2,66
			razem	m2
56	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej. Zakup wraz z montażem wykładziny podłogowej heterogenicznej z PVC antypoślizgowej. Wykładzina antypoślizgowa o klasie co najmniej R10, bez ftalanów. Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1. Grubość 2 mm. Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm. Giętkość i ugięcie ø 10 mm. Trwałość kolorów ≥ 6. Bardzo dobra odporność na krzesła na rolkach. Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych. Bardzo dobra odporność na zabrudzenia i chemikalia. Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia DS: ≥ 0,30. Dostosować kolorami do istniejącej wykładziny podłogowej. Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*1,95+0,15*1,2 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*0,2*5	m2	2,52
			m2	0,3
			razem	m2
57	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*1,95+0,15*1,2 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*0,2*5	m2	2,52
			m2	0,3
			razem	m2
58	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone. Poz. zastępcza - Wykonanie wyoblen z wykładziny z PCV przy ścianach i wywnięciem 10cm na ścianę w innych kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym. Nr ST: ST-B.08.00 - korytarzyk przy pom 8/9 i 9/9 1,2*2+0,15+1,95*2-1,2-1,0-0,8 - uzupełnienia przy poszerzonych otworach drzwiowych 0,3*5	m	3,45
			m	1,5
			razem	m
		6. Stolarka drzwiowa. Kod CPV: 45422100-2		
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż. Ściana mobilna w systemie z drzwiami 90,0cm - parkowana bocznie, atest ITB, płyty laminowane min. 18,0mm, produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniowych – (B – s1, d0), manualne sterowanie elementami modułowymi, lakierowany tor (RAL9010). Wymiar ścianki wys. 2,32 x szer. 4,27 wraz z torem jezdny i jego zabudową. Montaż drzwi przy ścianie (jako pierwszy moduł) bez możliwości składania na stałe wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami tj. listwy dociskowe, stykowe, uszczelki, profile itp. Kompletna. Nr ST: ST-B.09.00	kpl	1
60	Kalkulacja indywidualna	Montaż samozamykacza do drzwi p.poż. EI30 z pom 5/9 do pom. 6/9 klatka schodowa. Nr ST: ST-B.09.00	kpl	1
61	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD1,. Ościeżnice stalowe kątowe kompletne fabrycznie wykończone razem ze skrzydłem. Nr ST: ST-B.09.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1 - z pom 1/9 do pom 5/9 1 - z pom 4/9 do pom 5/9 1 - z pom 5/9 do pom 7/9 1 - z pom 5/9 do pom 9/9 1 - z pom 8/9 do pom 9/9 1	szt	1
			szt	1
			szt	1
			szt	1
			szt	1
			szt	1
			szt	1
razem	szt	6		
62	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 Nr ST: ST-B.09.00 - z pom 3/9 do pom 2/9 1,0*2,03 - z pom 1/9 do pom 5/9 1,0*2,03 - z pom 4/9 do pom 5/9 1,0*2,03	m2	2,03
			m2	2,03
			m2	2,03
			m2	2,03

Przedmiar Robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	
			razem	m2	6,09
63	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Łazienkowe z wentylacją i zamkiem, 3 zawiasy Nr ST: ST-B.09.00			
		- z pom 5/9 do pom 7/9	0,9*2,03	m2	1,83
		- z pom 5/9 do pom 9/9	0,8*2,03	m2	1,62
		- z pom 8/9 do pom 9/9	1,0*2,03	m2	2,03
			razem	m2	5,48