

Opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie terenu przed bramami ROD"MALWA" ul. Sianożęć w Suwałkach

1. Stan istniejący:

Teren przy ul. Sianożęć posiada zdewastowaną nawierzchnię asfaltową wymagającej wymiany, zjazdy na teren ogródków działkowych posiadają nawierzchnię gruntową.

2. Stan docelowy

Przedmiotem prac jest wykonanie nowej nawierzchni zjazdów, chodnika i nawierzchni asfaltowej przy ul. Sianożęć w Suwałkach.

Zadanie obejmuje:

- 1) Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
- 2) Roboty pomiarowe, rozbiórkowe (krawężników, obrzeży, nawierzchni) i ziemne
- 3) Zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącego podłoża
- 4) Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania)
- 5) Ustawienie krawężników wysokich (20x30), niskich (20x22), obrzeży (8x30) na ławie betonowej
- 6) Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca gr 4 cm i warstwa ścieralna gr 4 cm
- 7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor zgodnie z projektem)
- 8) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.