



PRZEKRÓJ A-A

Wykaz elementów więźby dachowej.

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	PRZEKRÓJ [cm x cm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ [m ³]
KROKIEW	K1	8x16	26	7,60	2,529
PLATEW	PL	12x16	1	14,50	0,298
SŁUPEK	S1	12x12	6	2,74	0,237
ŻETKA	Ż1	8x16	13	5,20	0,865
MURŁATA	MR1	12x12	2	14,50	0,418
PODWAJINA	PD	12x8	1	14,50	0,139
RAZEM OBJĘTOŚĆ				[m ³]	4,466

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAZU WIĘZBY NALEŻY WYKONAĆ BŁĘDNY WZORCOWE I SPRAWDZIĆ ICH SPASOWANIE W NATURZE.
- LOKALIZACJA WYŁAZÓW NA DACHU W/G. P.T. ARCHITEKTURY.
- IZOLACJE I POKRYCIE DACHU W/G. P.T. ARCHITEKTURY.
- PODWAJINĘ MOCOWAĆ ZA POMOCĄ KOTWÓW OSADZONYCH W STROPIE; MURŁATY MOCOWAĆ DO KOTWÓW OSADZONYCH W OCZEPACH.
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WIĘZBY WYKONAĆ W/G. ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘZBY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBO- I ONIADOBÓJCZYMI.

WIĘZBA DACHOWA
skala 1:50