

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.72.2022 pn.: Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą*

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania:

### **Pytanie nr 1**

**Formularz cenowy poz. 62 - zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowych informacji dotyczących wiat przystankowych: wymiarów wiat przystankowych, rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane, w jaki module?**

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza zdjęcia przykładowej wiaty przystankowej /fot. nr 1 i 2 w załączniku/. Konstrukcja wiaty z profili aluminiowych zamkniętych. Pokrycie dachowe poliwęglanem przyciemnionym. Przeszklenie ścian: szyby hartowane grubości 8mm o wymiarach 1520x855mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE ( podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w wiatkach istniejących na terenie miasta). Siedziska: ławka z tworzyw sztucznych ( profil zamknięty), oparcie z tworzyw sztucznych. Siedzisko i oparcie z materiałów trudnych do zniszczenia. Wymiary wiaty: długość ok. 4,0 m, wysokość ok.2,2 m ( do konstrukcji dachu) , szerokość ok. 1,3 m. Słupek przystankowy ocynkowany i pomalowany. Na słupku zamontowane trzy ramki poziome o formacie A3 na rozkłady jazdy, Zamontowany kosz na śmieci oraz znak przystankowy D-15. Wiata przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

### **Pytanie nr 2**

**Jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane trawniki?**

Odpowiedź:

Pielęgnacją trawników z chwilą odbioru końcowego będzie zajmował się zarządca drogi tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie nr 3**

**Jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane nowe nasadzenia drzew**

Odpowiedź:

Pielęgnacją nasadzeń drzew z chwilą odbioru końcowego będzie zajmował się zarządca drogi tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie nr 4**

**Jaka gwarancja będzie obowiązywać na wykonane oznakowanie poziome?**

Odpowiedź:

Na wykonane grubowarstwowe odblaskowe oznakowanie poziome jezdni będzie obowiązywać minimum 36 miesięczny okres gwarancji, natomiast cienkowarstwowe odblaskowe na chodnikach, drodze rowerowej i ciągach pieszo rowerowych minimum 12 miesięcy.

### **Pytanie nr 5**

**Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej za pomocą mas chemoutwardzalnych.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie grubowarstwowego oznakowania odblaskowego jezdni za pomocą mas chemoutwardzalnych.

### **Pytanie nr 6**

**W projekcie zagospodarowania terenu przedstawiony jest ściek z kostki kamiennej na dł. 1,5m przed wpustem krawężnikowo-jezdniowym, natomiast w przedmiarze (formularzu cenowym), opisie technicznym, SST i dalszej dokumentacji brak jest informacji o tym elemencie drogi. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał wykonania takiego ścieku z kostki kamiennej przy wykonanych wpustach ulicznych? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie formularza cenowego o brakującą pozycję z ilościami i zakresem prac?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacja nt. ścieku z kostki kamiennej nieregularnej znajduje się w ***pkt 1.5. Odwodnienie*** opisu technicznego projektu technicznego, gdzie zapisano m. innymi: ..” dodatkowo w przypadku projektowania wpustów typu krawężnikowo – jezdniowe należy wykonać na długości 1,5m przed wpustem od strony napływu wody opadowej ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej .....” oraz w poz. 48 a formularza cenowego - Załącznik nr 2 i SST D.08.05.03.

### **Pytanie nr 7**

**W opisie technicznym stałej organizacji ruchu jest informacja o opracowaniu projektu tablicy E-1. Zwracamy się z pytaniem w formularzu cenowym branża drogowa w poz. 60 w ilości 292 szt. jest ujęta ta tablica E-1 ? Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie projektu i montaż tablicy E-1 ?**

Odpowiedź:

Na rysunku nr 1 projektu stałej organizacji ruchu zamieszczona jest tablica E-1. Natomiast w uwagach projektant zawarł zastrzeżenie na wniosek zarządcy drogi aby...” opracowany projekt tablicy E-1 uzgodnić w ZDiZ Suwałki..” tj. przed złożeniem zamówienia na tablicę potwierdzić jej treść. Dostawa i montaż tablicy został ujęty z poz. 61a formularza cenowego - Załącznik nr 2.

Z up. PREZYDENTA

*Mariusz Klimczyk*  
SEKRETARZ MIASTA