

ZP.271.81.95.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.81.2022 pn.: Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 3.11.2022 r.:

Pytanie 1:

Zgodnie z pozycją 31 przedmiaru drogowego należy rozebrać ogrodzenia. Zwracamy się z pytaniem, czy ogrodzenia do rozbiórki należy odtworzyć?

31	KNR 2-31 0818/04	Rozebranie ogrodzeń. Przewiezenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6,0km. W przypadku gdy materiał nie nadaje się do odzysku lub ponownego wbudowania zutylizować. Nr ST: D-01.02.04 {ogrodzenie stalowe}38+3 {ogrodzenie z siatki}97+32	m	170
----	---------------------	--	---	-----

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozebranego ogrodzenia nie należy odtwarzać.

Pytanie 2:

Zgodnie z pozycją 33 przedmiaru drogowego należy rozebrać piwnice ogrodowe. Zwracamy się z pytaniem, czy ziemiankę po rozbiórce należy odtworzyć?

33	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka piwnicy ogrodowej (ziemianki) w ul. Franciszkańskiej W przypadku gdy materiał nie nadaje się do odzysku lub ponownego wbudowania zutylizować. Nr ST: D-01.02.04	kpl	1
----	-------------------------	---	-----	---

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozebraną ziemiankę nie należy odtwarzać.

Pytanie 3:

W przedmiarze branży sanitarnej w pozycjach 25 i 26 brak jednostek miary.

18	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W1-z1-z2-W2-Hp1-z3-W3-W4 74,5		74,5
----	-------------------------	---	--	------

19	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W14-z10-z11-z12-z13-z14-W16-W17-z15-z16-W18 72		72
----	-------------------------	--	--	----

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

W przedmiarach branży sanitarnej **jest:**

18	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W1-z1-z2-W2-Hp1-z3-W3-W4 74,5		74,5
19	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W14-z10-z11-z12-z13-z14-W16-W17-z15-z16-W18 72		72

W przedmiarach branży sanitarnej **powinno być:**

18	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W1-z1-z2-W2-Hp1-z3-W3-W4 74,5	m	74,5
19	Kalkulacja indywidualna	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody W14-z10-z11-z12-z13-z14-W16-W17-z15-z16-W18 72	m	72

Pytanie 4:

Zwracamy się o określenie długości okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na postawione pytanie:

1. Oznakowanie cienkowarstwowe odblaskowe okres gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Oznakowanie grubowarstwowe odblaskowe okres gwarancji minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

**Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA**