


6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.



- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (przewody prowadzone pod posadzką)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (przewody prowadzone pod stropem)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (przewody prowadzone w bruzdach ściennych/w posadzce)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego/pod stropem)
- proj. instalacja odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych/central z rur PVC-C (przewody prowadzone pod stropem)
- KS** - proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110 wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką DN160/110
- KSz** - proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110 zakończony zaworem napowietrzającym
- średnica/spadek

PVC Ø160  
i=0,0%

	<b>"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane</b> 15-399 Białystok, ul.Skłodowska 10 lok. 107 tel. 852 742 08 208 wew. 20, atmkprojekt@interia.pl		NR KY: <b>S-04</b>
			DATA: 01.09.2022
NAWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO: <b>ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. K.A. HAMERSZMITA          W SUWAŁAKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO,</b> <b>DZ. NR 32999/6, 32999/8, 32999/9, 32999/14, 32999/16, 32999/19</b>			
STANIOU PROJEKTU:	NAWA RYSUNKU: <b>RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA          KANALIZACJI SANITARNEJ</b>		SKALA: <b>1:100</b>
P.T.			
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	PODPIS:	
INST. SANITARNEJ:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/P005/13		
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	
INST. SANITARNEJ:	mgr inż. Karolina Dębowska nr upr. WAM/0129/PW05/13		
OPRACOWANIE: CHRONIŁEM PRACOWNI AUTORSKIM			