



- Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
- Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
- Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGA:  
• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUR PRZEZ ŚCIANY NOŚNE, DZIAŁOME, FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH O DWA DYMENSJE WIĘKSZYCH OD RURY PRZEWODOWEJ  
• PRZEJŚCIA RUR POD ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI NALEŻY WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH O DWA DYMENSJE WIĘKSZYCH OD RURY PRZEWODOWEJ  
• KAŻDY PION KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJĘ O ŚREDNICY RÓWNEJ ŚREDNICY PIONU ZAPEWNIĄCĄ DOSTĘP POPRZECZ DRZWIČKI REWIZYJNE W PRZYPADKU PIONÓW ZABUDOWANYCH LUB ZŁOKALIZOWANYCH W PRZYPADKU ŚCIENNYCH  
• PODŁĄCZENIE INSTALACJI SKROPIŃ (RURY OPY) DO INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM SYFONU  
• WPUSTY PODŁOGOWE Z ODEJŚCIEM BOCZNYM NALEŻY WYKONAĆ JAKO WPUSTY O MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI 7cm

UWAGA:  
• RUROCIĄGI NALEŻY PROWADZIĆ Z MINIMALNYM SPADKIEM 2% W KIERUNKU ODPIŁY W WYJĄTKOWYCH WYPAKACH SPADKI ZOSTAŁY OPISANE NA RYSUNKU JAKO 1,5%  
• PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYPROWADZIĆ MIN. 0,5m PONAD DACH ZAKOŃCZAJĄC WYWIEWĄ LUB ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM O ŚREDNICY NIE MNIEJSZEJ NIŻ ŚREDNICA PIONU W STREFIE SUFITU PODWIESZANEGO (W RYSUNKACH)  
• WSZYSTKIE WYSOKOŚCI POSADZONOŚCI RUROCIĄGÓW PONAD POSADZKĄ LUB POD POSADZKĄ NALEŻY MIERZYĆ OD POZIOMY POSADZKI NA PARTERZE (176,13m n.p.m.)

- LEGENDA:
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (pod posadzką) PP-HT (ponad posadzką)
  - KS1 — pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110 (wg rozwinięcia)
  - średnica/spadek
  - rura osłonowa
  - przejście p.p.o.
  - Tr — trójnik
  - KI — kolano

"ATM" Krzysztof Mikołajewicz - usługi budowlane 15-399 Bielżyce, ul. Sikorska 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20, atmprojekty@interia.pl		nr rys. <b>S-09</b>
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. K.S. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO, DZ. NR 32998/6, 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29</b>		DATA: 01.09.2022
STADIUM PROJEKTU: <b>P.T.</b>	NAZWA RYSUNKU: <b>ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.4</b>	SKALA: <b>1:100</b>
SPECJALNOŚĆ: INST. SANITARNE: nr upr. WAM/0131/P005/13	PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Sowa	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: INST. SANITARNE: nr upr. WAM/0129/PW05/13	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Karolina Dąbrowska	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		