0/12 | PIWNICA
10,10m² | wykładzina

0/11 | PIWNICA
10,10m² | wykładzina

0/10 | PIWNICA
6,70m² | wykładzina

0/09 | KOMUNIKACJA
8,55m² | beton

0/14 | SZATNIA
89,15m² | wykładzina

0/13 KOMUNIKACJA
10,35m² wykładzina

0/08 | SALA KOREKCYJNA
46,30m² | wykładzina

0/05 | KL. SCHODOWA
11,45m² | wykładzina

0/04 | SALA LEKCYJNA
55,05m² | wykładzina
+H=295

0/06 | POK. KONSERWATORA
35,60m² | wykładzina
+H=328

0/07 | KOTŁ. OWNIA
12,45m² | wykładzina

ho=203

Dalsze prowadzenie instalacji c.w.u i cyr. według odrębnego opracowania
Planowana modernizacja sanitariatów – poza opracowaniem

Istn. pion rur żel. KS⌀110

Istn. pion PVC KS⌀110

Istn. leżak KS⌀160 – żeliwny

Istn. leżak nad posadzką

Na etapie wykonastwo zlokalizować pion i włączyc odprowadzenie z proj. pionu KS3

Włączenie do pionu – zaślepić

Włączenie do leżaka – zaślepić

Do istniejącej studzienki KS wg ZGT

Do proj. separatora tłuszczu wg ZGT

Przejście p.poż

Zasilanie c.w.u i cyr z węzła cieplnego cw⌀50/cyr⌀20

Proj. instalacja wodociągowa pod stropem

Włączenie c.w.i do istniejącej instalacji wodociągowej

KT⌀110 PVC i=2% pod stropem

KT⌀160 PVC min i=2%

cw⌀40/cyr⌀20

zw⌀32/cw⌀32/cyr⌀16

zw⌀32/cw⌀50/cyr⌀20

zw⌀40/cw⌀50/cyr⌀20

SCHEMAT



LEGENDA

- K1" — Istniejące piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC lub z rur żeliwnych. Piony oznaczone ZN zakończyć zaworem napowietrzającym
- KS1 — Projektowane piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Piony oznaczone ZN zakończyć zaworem napowietrzającym
- Wp1" — Istniejące wpusty kanalizacji sanitarnej
- Wp1 — Projektowane wpusty kanalizacji sanitarnej
- Istniejące leżaki kanalizacji sanitarnej – rury PVC/żeliwo
- Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej
- Istniejące leżaki kanalizacji sanitarnej – rury PVC/żeliwo– do likwidacji
- Istniejąca instalacja wodociągwa – rury stalowe
- Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – prowadzenie pod stropem oraz piony
- W1" — Istniejące piony instalacji wodociągowej – rury stalowe
- W1 — Projektowane piony instalacji wodociągowej
- Projektowana instalacja ciepła technologicznego – prowadzenie pod stropem oraz piony
- CT — Projektowane piony instalacji ciepła technologicznego

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
Cad Plan Spółka z o.o.
ul. Sklęczka 10
15–536 Białystok
tel. 506 10 90 94
kontakt@cadplan.pl

PROJEKT BUDOWLANY

inwestycji polegającej na przebudowie budynku w szczególności bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 położonej na dz. nr ewid. gr. 32 999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwałkach

INWESTOR:
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTANCI:
BRANŻA SANITARNA: PODPISY:
mgr inż. Beata Łukaszuk upr. nr PDL/0055/PWBS/16
mgr inż. Magdalena Bulak upr. nr PDL/0054/PWBS/16 (sprawdzający)

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN, CO

SKALA:	NR RYSUNKU:
1:50	S03
DATA:	NR STRONY:
20 czerwca 2020 r.	