Uzgodnienie Nr 4061/12D/2022 z dnia 19.10.22 r.
PWiK W Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia projekt sieci:
~~wodociągowej~~, kanalizacji ~~sanitarnej~~/deszczowej w drodze gminnej
~~w ulicy/ach~~ od ul. Wycieczkowej do ul. Szymańskiego
z poniższymi wymaganiami i zastrzeżeniami:
Inwestor jest zobowiązany:
- wykonywać roboty zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem upoważnionego pracownika PWiK w Suwałkach;
- zgłosić do odbioru częściowego roboty budowlane ulegające zakryciu przed ich zasypaniem dla upoważnionego pracownika Spółki (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36);
- przeprowadzić próbę szczelności sieci wodociągowej w obecności upoważnionego pracownika Spółki;
- wykonać czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej przed zgłoszeniem do odbioru końcowego;
- wykonać inspekcję TV kanału sanitarnego/deszczowego na odcinku nowo projektowanym oraz dostarczyć zapis do siedziby PWiK w Suwałkach ze schematem lokalizacji inspekcji;
- wykonać inwentaryzację powykonawczą robót budowlanych i dostarczyć jeden oryginał do siedziby Spółki oraz zgłosić roboty do odbioru końcowego (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36);
~~- dostarczyć szkic geodezyjny powierzchni, z których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe;~~
- w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezwłocznie powiadomić PWiK w Suwałkach.

Uwagi (zmiany wprowadzić w projekcie technicznym):
1) Wzmocnić mocowanie typowego kolana osadnika wirowego.
2) Opis, schematy, rysunki, zestawienia materiałowe dot. części elektrycznej przepompowni muszą być spójne.

STARSZY INSPEKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Agata Alboszta