



- 1) Rzędne podano względem projektowanego poziomu główki szyny,
- 2) Projekt rozpatrywać z projektami branżowymi,
- 3) Należy się liczyć z możliwością wystąpienia infrastruktury podziemnej nie ujawnionej na mapach, dlatego należy wykonać przekopy kontrolne w celu identyfikacji urządzeń przed rozpoczęciem zasadniczych robót,
- 4) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz opracowaniami branżowymi,
- 5) Zabezpieczenie przed naruszeniem wykopów na czas wykonania robót dobrze Wykonawca robót z wykorzystaniem zapewnia jakim dysponuje. Ponadto wykopy należy zabezpieczyć na czas wykonania robót przed zalaniem, przemarznięciem, rozgęszczeniem, w przypadku napotkania lokalnie gruntów o parametrach gorszych od zakładanych, grunt należy wymienić na zagęszczoną  $I_{s \geq \min. 1,00}$  zasypkę stabilizowaną cementem,
- 6) Ewentualne rozbieżności, wątpliwości w projekcie wyjaśniać z projektanem.

