

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

2.1. Zestawienie materiałów – budowa linii kablowych

L.p	Wyszczególnienie	Typ	Jedn.	Ilość
1	Kabel SN typu 3xXRUHAKXs 1x120mm ²		m	775
2	Kabel SN typu 3xXRUHAKXs 1x240mm ²		m	345
3	Mufa kablowa SN przelotowa dla kabli 120mm ²	3xPOLJ-24/1x70-120	kpl.	6
4	Mufa kablowa SN przelotowa dla kabli 240mm ²	3xPOLJ-24/1x120-240	kpl	4
5	Folia kablowa niebieska	0,5mmx25cm	m	130
6	Folia kablowa czerwona	0,5mmx25cm	m	1030
7	Rura osłonowa dwudzielna nN - niebieska	A 110PS	m	56
8	Rura osłonowa SN - czerwona	A 160	m	157
9	Rura osłonowa dwudzielna SN - czerwona	A160PS	m	15
10	Dławnica czopowa/uszczelniaacz Ø110		szt.	6
11	Dławnica czopowa/uszczelniaacz Ø160		szt.	82
12	Oznaczniki faz mocow. na opaski		kpl.	12
13	Oznaczniki kabli nN, opaski		szt.	24
14	Materiały drobne (śruby, nakrętki, podkładki, zaciski, farba, wazelina, końcówki kablowe, piasek, oraz pozostałe).		kpl.	1

UWAGA:

Materiały przed wbudowaniem podlegają uzgodnieniu u zarządcy sieci – PGE Dystrybucja S.A. RE Suwałki. Wszystkie materiały muszą spełniać wytyczne zarządcy sieci PGE Dystrybucja S.A.