

ZP.271.15.79.2023.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2023 pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 18.04.2023 r.:

Pytanie 1

Zadanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwałski” do ul. Dubowo w Suwałkach zgodnie z zamieszczonym projektem wykonawczym, załącznikami do wniosku o wydanie ZRID.

Odpowiedź na pytanie 1

Zadanie nr.1

W zakres przedmiotu zamówienia zadania 1 wchodzi projekt objęty decyzją ZRID nr 2/2017 z dnia 12.05.2017r. AGP.6740.103.2017.EW pn. „Budowa drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwałski” do ul.Dubowo I w Suwałkach.

Zakres powyższego projektu przyjętego do postępowania został opisany na stronie BIP Urzędu Miasta w Suwałkach zamówienie publiczne nr. **ZP.271.15.2023** „ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta” (w zakładce „**ZP.271.15.2023 – ogłoszenie + SWZ** ”)

- Załącznik 3.1-Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 1
- Rysunek zmiany- załączniki 3.1.1
- Rysunek zakres robót z Decyzji ZRID – załącznik nr. 3.1.2

,oraz w dokumentacji projektowej PB, PW i ST

Pytanie nr.2

Zadanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa urządzeń SRK na bocznicy „Tanne” wraz z urządzeniami na przejeździe w ciągu DK8 zgodnie z zamieszczonym projektem wykonawczym?

Odpowiedź na pytanie 2

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi przebudowa urządzeń SRK na bocznicy „Tanne” wraz z urządzeniami na przejeździe w ciągu drogi DW 662 (dawna DK 8)

Pytanie 3)

Zadanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa urządzeń SRK na stacji „Las Suwałski” zgodnie z zamieszczonym projektem wykonawczym?

Odpowiedź na pytanie 3

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi przebudowa urządzeń SRK na stacji „Las Suwalski”

Pytanie 4)

Zadanie nr 1. Prosimy o podanie jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane trawniki? Jaka ilość koszeń będzie przewidziana w ciągu roku?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający w uzgodnieniu z zarządcą drogi informuje, że z chwilą odbioru końcowego pielęgnację i koszenie traw przejmuje na siebie zarządca drogi tj. ZDiZ Suwałki. Do tego czasu za podlewanie i pielęgnację zieleni odpowiada Wykonawca.

Pytanie 5)

Zadanie nr 1. Czy nawierzchnia ścieralna ciągu pieszo – rowerowego ma być wykonana z betonu asfaltowego koloru czerwonego?

Odpowiedź na pytanie 5

Nawierzchnię ścieralną ciągu pieszo – rowerowego wykonać należy w kolorze naturalnym nawierzchni bitumicznych tzn. bez dodatku środków barwiących.

Pytanie 6)

Zadanie nr 1. W związku z koniecznością wbudowania uzyskanego destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego prosimy o podanie dokładnej lokalizacji remontowego odcinka drogi i odległości od inwestycji

Odpowiedź na pytanie 6

Należy przyjąć odległość transportu i wbudowania uzyskanego destruktu w odległości do 8 km. Dokładna lokalizacja (lokalizacje) wbudowania destruktu zostanie wskazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 2. Prosimy o podanie jaki okres pielęgnacji będzie obowiązywał na wykonane trawniki? Jaka ilość koszeń będzie przewidziana w ciągu roku?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający w uzgodnieniu z zarządcą drogi informuje, że z chwilą odbioru końcowego pielęgnację i koszenie traw przejmuje na siebie zarządca drogi tj. ZDiZ Suwałki. Do tego czasu za podlewanie i pielęgnację zieleni odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 2. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących wiaty przystankowej tj. zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, podanie z jakiego materiału ma być wykonana, ile modułów, wymiary wiaty, wyposażenie itp.? Prosimy o zamieszczenie rysunku poglądowego wiaty przystankowej?

Odpowiedź na pytanie 8:

Konstrukcja wiaty z profili aluminiowych zamkniętych. Pokrycie dachowe poliwęglanem przyciemnionym. Przeszklenie ścian: szyby hartowane grubości 8mm o wymiarach 1520x855mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE (podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w wiatkach istniejących na terenie miasta) . Siedziska: ławka z tworzyw sztucznych (profil zamknięty), oparcie z tworzyw sztucznych. Siedzisko i oparcie

z materiałów trudnych do zniszczenia. Wymiary wiaty: długość ok 4m, wysokość ok 2,2m (do konstrukcji dachu), szerokość ok 1,3m. Słupek przystankowy ocynkowany i pomalowany. Na słupku zamontowane trzy ramki poziome o formacie A3 na rozkłady jazdy. Zamontowany kosz na śmieci oraz znak przystankowy D-15. Lokalizacja ławki winna umożliwiać schowanie się pod wiatą przystankową osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 2. związku z koniecznością wbudowania uzyskanego destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego prosimy o podanie dokładnej lokalizacji remontowanego odcinka drogi i odległości od inwestycji?

Odpowiedź na pytanie 9:

Należy przyjąć odległość transportu i wbudowania uzyskanego destruktu w odległości do 8 km. Dokładna lokalizacja (lokalizacje) wbudowania destruktu zostanie wskazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 2. Prosimy o podanie wymiarów garażu blaszanego przewidzianego do przestawienia, załączenie zdjęcia poglądowego garażu?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że blaszany garaż został usunięty i w związku z tym dokonuje korekty poz. 20 przedmiaru robót w sposób następujący:

- poz. 20 przedmiaru robót drogowych przed korektą:

20	D-01.02.04	Przestawienie garażu blaszanego	kpl	1,00	0,00	0,00
----	------------	---------------------------------	-----	------	------	------

- poz 20 przedmiaru robót drogowych po korekcie:

20	D-01.02.04	Przestawienie garażu blaszanego	kpl	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------------------------------	-----	------	------	------

**Z up. PREZYDENTA
Grzegorz Krysa
ZASTĘPCA PREZYDENTA**