

ZP.271.15.88.2023.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2023 pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 20.04.2023 r.:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1. Zwracam się z pytaniem o podanie jaki rodzaj zieleni ma być wykonany na wyspie centralnej ronda? Czy mają to być nasadzenia różnego rodzaju roślinności? W przedmiarze pt „ Droga gminna na odcinku od DW662 do wjazdu do firmy MALOW (włącznie z rondem)” brak jest pozycji dotyczącej zagospodarowania wyspy centralnej ronda, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający w uzgodnieniu z zarządcą drogi wymaga aby na wyspie centralnej w ramach zagospodarowania terenu wykonać: humusowanie ziemią bez obsiewania trawą. Roboty ujęte w poz 45 przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 1. Zgodnie z projektem wykonawczym rys S-DRG-006-3 szczegóły na peronie przy zatoce autobusowej należy wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr 8 cm koloru żółtego oraz nawierzchnię z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego. W załączonych przedmiarach brak jest pozycji dotyczących wykonania tych nawierzchni, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów o brakujące zakresy prac.

Odpowiedź:

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr 8 cm koloru żółtego oraz nawierzchnię z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego są uwzględnione w poz. 22 przedmiaru. Każdy oferent może dokonać rozbicia niniejszej pozycji na szczegółowe detale.

Zgodnie z swz rozdział 21 Opis sposobu obliczania ceny pkt 6 ..” Przedmiar robót dołączony do niniejszej SWZ jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku..” Jednocześnie informuje, że cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SWZ i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia –zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST oraz załącznikiem nr 3.1 i 3.2 „Opisem przedmiotu zamówienia”, który wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej, a które winne być ujęte w wycenie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem określonym w dokumentacji projektowej należy uwzględnić to w wycenie ofertowej.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 1. Zwracamy się z pytaniem czy w zakres przedmiotu zamówienia nr 1 wchodzi rozbiórka i przebudowa nawierzchni ulicy W. Polskiego (DK8) na powierzchni

ok 530m2 (S-DRG_opis_rew.1)? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia został opisany w załączniku 3.1 do swz.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 2. W ramach zadania nr 2 jest do wykonania nowa wiata przystankowa, zwracamy się z prośbą o podanie lokalizacji ustawienia tej wiaty? Na rys D2 PSW brak jest umiejscowienia wiaty.

Odpowiedź:

Wiata przystankowa zostanie ustawiona na wlocie T2 lub T3 po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz zakończeniu prac projektowych związanych z zaprojektowaniem pozostałej części drogi gminnej ul. W. Polskiego II.

**Z up. PREZYDENTA
Grzegorz Krysa
ZASTĘPCA PREZYDENTA**