

Suwałki, dnia 08.05.2024 r.

ZP.271.20.50.51.2024.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2024 pn.: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w pismach z dnia 30.04.2024 r. i 06.05.2024 r.:

**Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o dołączenie opisów szczegółowych i rysunków / wizualizacji projektowanych wiat przystankowych.**

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza zdjęcia przykładowej wiaty przystankowej / fot. nr 1 i 2 w załączniku/. Zamieszcza ponownie opis wiaty, który został podany w poz 63 przedmiaru robót Konstrukcja wiaty z profili aluminiowych zamkniętych. Pokrycie dachowe poliwęglanem przyciemnionym. Przeszklenie ścian: szyby hartowane grubości 8mm o wymiarach 1520x855mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE ( podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w wiatach istniejących na terenie miasta). Siedziska: ławka z tworzyw sztucznych (profil zamknięty), oparcie z tworzyw sztucznych. Siedzisko i oparcie z materiałów trudnych do zniszczenia. Wymiary wiaty: długość ok. 4,0m, wysokość ok.2,2m (do konstrukcji dachu), szerokość ok. 1,3m. Słupek przystankowy ocynkowany i pomalowany. Na słupku zamontowane trzy ramki poziome o formacie A3 na rozkłady jazdy, Zamontowany kosz na śmieci oraz znak przystankowy D-15. Wiata przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

**Pytanie**

**Zwracam się z prośbą o dołączenie brakującego SST dot. Ścieku kamiennego z kostki D.08.05.03.**

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza SST D.08.05.03. dotyczącą ścieku z kostki kamiennej.

**Pytanie**

**Przedmiar znajdujący się w części opisowej Oświetlenia drogowego różni się od przedmiaru w załączniku ( brakuje pozycji na rozbiórkę, odtworzenie nawierzchni oraz kolizji kabla SN) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, który przedmiar jest prawidłowy oraz o dopasowanie opisu do przedmiaru.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż zamieszczony przedmiar jest poprawny.

**Pytanie**

**Przedmiar znajdujący się w części opisowej Branży Telekomunikacyjnej różni się od**

przedmiaru w załączniku (brakuje pozycji na budowę kanału technologicznego oraz różnica w ilości na poszczególnych pozycjach)) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, który przedmiar jest prawidłowy oraz o dopasowanie opisu do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza projekt kanału technologicznego wraz z przedmiarem,

#### Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dołączenie brakującego SST dot branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza SST branży telekomunikacyjnej

#### Pytanie

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie jednostek poszczególnych pozycji w przedmiarze branży sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia jednostki poszczególnych pozycji w przedmiarze branży sanitarnej:

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6

22	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB)	kpl	2
23	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	2

36	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody	m	453
37	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody	m	539
38	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody	m	30
39	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 80 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody	m	22

50	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Przełączenia istniejących przyłączy	kpl	44
----	-------------------------	---------	-------------------------------------	-----	----

66	Kalkulacja indywidualna	SST-san	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB)	kpl	2
----	-------------------------	---------	--	-----	---

#### Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dołączenie prawidłowego SST do poz. 50 kosztorysu drogowego dot. „Połączenie starej nawierzchni na głębokości do 10 cm wraz z odwozem destruktu na odległość do 5km i jego utylizacją”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty poz 50 przedmiaru robót drogowych:

- poz 50 przed korektą

50	D.05.03.05.	Połączenie starej nawierzchni na głębokości do 10 cm wraz z odwozem destruktu na odległość do 5km i jego utylizacją	m2	88,00
----	-------------	---	----	-------

- poz 50 po korekcie

50	D.05.03.05.	Połączenie starej nawierzchni na głębokości do 10 cm	m2	88,00
----	-------------	--	----	-------

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy (kostka brukowa, krawężniki betonowe, obrzeża, słupki oraz tarcze do znaków drogowych).**

Odpowiedź:

Wszystkie materiały drogowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania są własnością zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie jest zimowe utrzymanie drogi.**

Odpowiedź:

Zimowe utrzymanie drogi w trakcie realizacji zamówienia jest zadaniem własnym Wykonawcy.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czyją własnością są drzewa z wycinki.**

Odpowiedź:

Wszystkie drzewa z wycinki są własnością zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki okres czasu obowiązuje na pielęgnację drzew.**

Odpowiedź:

Pielęgnacją nasadzonych drzew z chwilą odbioru końcowego będzie zajmował się zarządca drogi tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki okres gwarancji obowiązuje na zieleni.**

Odpowiedź:

Pielęgnacją trawników z chwilą odbioru końcowego będzie zajmował się zarządca drogi tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ile koszeń trawników w ciągu roku należy przyjąć do wyceny.**

Odpowiedź:

Liczbę koszeń trawników w ciągu roku, do czasu odbioru końcowego winien określić Wykonawca.

### **Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki okres gwarancji obowiązuje na oznakowanie poziome i pionowe.**

Odpowiedź:

Na wykonane grubowarstwowe odblaskowe oznakowanie poziome jezdni będzie

obowiązywać minimum 36 miesięczny okres gwarancji, natomiast cienkowarstwowe odblaskowe na chodnikach, drodze rowerowej i ciągach pieszo rowerowych minimum 12 miesięcy. Natomiast okres gwarancji na oznakowanie pionowe zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez Wykonawcę.

**Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki okres gwarancji obowiązuje na wiaty przystankowe.**

Odpowiedź:

Na wiaty przystankowe obowiązuje okres gwarancji udzielony na całość zadania przez Wykonawcę.

**Pytanie**

**Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika JEDZ.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że JEDZ jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz pod [https://bip.um.suwalki.pl/Przetargi\\_sekcja/tryb-podstawowy-i-przetargi-w-2024-r/aktualne-2024-r/zp271202024/](https://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/tryb-podstawowy-i-przetargi-w-2024-r/aktualne-2024-r/zp271202024/).

**Z up. PREZYDENTA  
Grzegorz Krysa  
ZASTĘPCA PREZYDENTA**