

Przedmiar robót

Budowa Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Obiekt
Inwestor

BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH
Gmina Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Michał Dziurzyński
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Nr ewid. PDL/0088/OWOE/13

21.01.15

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych - kanalizacja kablowa		
1.1	KNR 13-14 1001/2		Roboty ziemne ręczne wykopanie i zasypianie rowu kablowego w gruncie kategorii III - analogia przekopy kontrolne	m3	6
1.2	TPSA 40 0301/2		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	14
1.3	TPSA 40 0322/2		Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka	szt	14
1.4	TPSA 40 0102/1		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	373
1.5	TPSA 39 0303/11		Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,016
1.6	KNR 5-01 0616/6		Wprowadzenie na słup - rura ochronna analogia rura fi 40mm	m	3
1.7	KNR 5-01 0119/5		Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do budynku - rura fi 110mm	szt	2
1.8	TPSA 39 0207/1		Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór wolny	otwór	30
1.9	KNR 5-01 0119/5		Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni kablowej - analogia	szt	3
			2 Zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych doziemnych i kolidzi z uzbrojeniem podziemnym		
2.1	KNR 13-14 1001/2		Roboty ziemne ręczne wykopanie i zasypianie rowu kablowego w gruncie kategorii III - analogia przekopy kontrolne	m3	4
2.2	KNR 5-10 0303/3		Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160mm w wykopie - analogia	m	18
2.3	KNR 5-01 0505/5		Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000 - regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych	szt	1