PROJEKT WYKONAWCZY

RYS. 3/2 PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

część 2

skala 1:100/500

P.p.=160,00
proj. studnia z kręgów bet. D1,0 m z włazem żeliwnym kl. C250 (typ ciężki)
proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m z wpustem krawężnikowo - jezdniowym klasy D250
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka gr. 10cm
proj.Kan.Telete
proj.OŚWIETL

Nazwa węzła	Rzędna projektowanego terenu	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłęb. dna względem terenu proj.	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Proj. średnica nominalna, materiał	Hektometr i odległości
D14 Wp22	174,10 173,85	173,85 173,70	172,71 172,89	1,39 0,96	12,5	L=12,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,5
D14 Wp23	174,10 173,85	173,85 173,80	172,76 172,85	1,34 1,00	6,0	L=6,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	6,0
D16 Wp24	174,00 173,81	173,96 173,80	172,63 172,81	1,37 1,00	12,0	L=12,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,0
D16 Wp25	174,00 173,81	173,96 173,96	172,72 172,81	1,28 1,00	5,0	L=5,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	5,0
D18 Wp26	173,85 173,61	173,63 173,75	172,42 172,61	1,43 1,00	13,0	L=13,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	13,0
D18 Wp27	173,85 173,61	173,63 173,65	172,49 172,61	1,36 1,00	7,5	L=7,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	7,5
D19 Wp28	174,00 173,77	173,89 174,00	172,09 172,27	1,91 1,50	12,0	L=12,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,0
D19 Wp29	174,00 173,77	173,89 173,90	172,19 172,27	1,81 1,50	5,5	L=5,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	5,5
D20 Wp30	174,47 174,14	174,32 174,40	172,35 172,64	2,12 1,50	19,5	L=19,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	19,5
D20 Wp31	174,47 174,14	174,32 174,32	172,39 172,64	2,08 1,50	16,5	L=16,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	16,5
D21 Wp32	174,36 174,17	174,20 174,25	172,49 172,67	1,87 1,50	12,0	L=12,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,0
D21 Wp33	174,36 174,17	174,20 174,25	172,59 172,67	1,77 1,50	5,5	L=5,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	5,5
D22 Wp34	174,27 174,01	174,20 174,20	172,19 172,51	2,08 1,50	21,0	L=21,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	4,5 21,0
D22 Wp35	174,27 174,01	174,20 174,20	172,24 172,51	2,03 1,50	18,0	L=18,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	4,0 18,0
D23 Wp36	174,23 174,05	174,05 174,15	172,37 172,55	1,86 1,50	12,0	L=12,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,0
D23 Wp37	174,23 174,05	174,05 174,15	172,46 172,55	1,77 1,50	5,5	L=5,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	5,5
D24 Wp38	174,01 173,84	173,92 174,00	172,15 172,34	1,86 1,50	12,5	L=12,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	12,5
D24 Wp39	174,01 173,84	173,92 173,95	172,25 172,34	1,76 1,50	6,0	L=6,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	6,0
D25 Wp40	173,86 173,70 173,75 173,69	174,22 174,20 173,75 173,75	172,02 172,19	1,84 1,62 1,62 1,50	11,0	L=11,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	11,0
D25 Wp41	173,86 173,69	174,22 174,25	172,11 172,19	1,75 1,50	5,0	L=5,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	5,0
D26 Wp42	173,75 173,75 173,62	174,25 174,20 174,20	171,98 172,12	1,77 1,70 1,50	9,5	L=9,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	6,5 9,5
D26 Wp43	173,75 173,70 173,65 173,62	174,25 174,15 173,85 173,70	171,91 172,12	1,84 1,72 1,62 1,50	14,0	L=14,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	3,5 14,0
D27 Wp44	173,69 173,42	174,00 174,15	171,83 171,92	1,86 1,50	6,0	L=6,0 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	3,0 6,0
D27 Wp45	173,69 173,45 173,50 173,42	174,00 173,90 173,70 174,10	171,75 171,92	1,94 1,64 1,64 1,50	11,5	L=11,5 i=15‰	DN200 PVC-U Lite SN8	2,5 11,5

DROGOWIEC Sp. z o.o.
DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	Prezydent Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ulicy 11KD (ul. J. Brzechwy), ulicy 13KDW (ul. H. Sienkiewicza), ulicy 3KD, ulicy 4KD
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża sanitarna kanalizacja deszczowa
Numer rys.:	3/2
NAZWA RYS.:	Profile podłużne przykanalików kanalizacji deszczowej - część 2
Skala:	1:100/500
Data:	marzec 2021

ZESPÓŁ AUTORSKI:
Branża/Projektant

SANITARNA/PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:
SANITARNA/WSPÓŁPRACA: mgr inż. Szymon Skarżyński	Podpis: