

ul. Putry 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,14*2,38*4+1,30*2,10	m2	23,103
	razem	m2	23,103
2	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 1,30*2,10*5	m2	13,650
	razem	m2	13,650
3	KNR 4-01 1305/05 Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników o wymiarach do 140x140mm 6*4	szt	24,000
	razem	szt	24,000
4	KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 16	szt	16,000
	razem	szt	16,000
5	KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (0,75*2,40+0,30*2,10+0,50*0,55+0,42*0,70)*4*0,24+(1,40*2,45+2,45*2,45)*0,24-(1,30*2,10+1,00*0,55)*0,24	m3	4,356
	razem	m3	4,356
6	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,75*2,40+0,30*2,10)*2*4+(0,50*0,55+0,42*0,70)*4+(1,40*2,45+2,45*2,45)-(1,30*2,10+1,00*0,55)	m2	27,869
	razem	m2	27,869
7	KNR 4-01 0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów (0,50*0,55+0,42*0,70)*4+(1,40*2,45+2,45*2,45)-(1,30*2,10+1,00*0,55)	m2	8,429
	razem	m2	8,429
8	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (2,25+1,40*2+2,60*2+2,30*2+2,50)*5*0,98+(2,20*1,60)*2+(2,20+1,35+2,20+1,35+2,60)*5*1,07+(1,30*2+2,60*2+2,20*2+0,30+1,80*2)*4*0,96+((1,50*2+2,20*2+0,30+2,60*2+1,80*2)*3*1,04)*2+((1,50*2,25)+(2,30*2,25)+(2,60*2,25))*5+(2,20*1,50+2,20*2,30+2,40*1,30+2,60*1,30+1,35*1,30)*5+(2,20*1,50+2,80*2,30+2,20*2,10)*4+((2,20*1,70+2,90*2,20+2,20*2,10)*3)*2	m2	609,689
	razem	m2	609,689
9	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ((1,50*2,25)+(2,30*2,25)+(2,60*2,25))*5+(2,20*1,50+2,20*2,30+5,90*1,20)*5+(2,20*1,50+2,80*2,30+2,20*2,10)*4+((2,20*1,70+2,90*2,20+2,20*2,10)*3)*2	m2	295,080
	razem	m2	295,080
10	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,25+1,40*2+2,60*2+2,30*2+2,50)*5*0,98+(2,20+1,35+2,20+2,60+5,90)*5*1,07+(1,30*2+2,60+2,20+0,30+1,80)*4*0,96+((1,50*2+2,20*2+0,30+2,60*2+1,80*2)*3*1,04)*2	m2	300,693
	razem	m2	300,693
11	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (2,25+1,40*2+2,60*2)*5*1,40+(3,50+2,90+1,05+2,80+1,25+2,20+9,50)*5*1,45+(2,20+1,10*2+2,60*2)*4*1,45+((2,20+1,50*2+2,60*2)*3*1,45)*2	m2	386,110
	razem	m2	386,110
12	KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm (2,25+1,40*2+2,60*2+5,25)*5+(3,50+2,90+1,05+2,80+1,25+2,20+9,50)*5+(2,20+1,10*2+2,60*2+5,00)*4+((2,20+1,50*2+2,60*2+5,00)*3)*2	m	344,300
	razem	m	344,300
13	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (0,40*1,0)*5+1,45*0,45+(0,40*1,00)*6+1,45*0,45+(0,40*1,00)*5+1,45*0,45+((0,40*1,00)*4+1,45*0,45)*2+1,00*0,85	m2	13,713
	razem	m2	13,713
14	KNR 4-01 1209/05 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 - analogia gablotek ogłoszeniowych ((1,10*0,70)+(1,10*2*0,11)+(0,70*2*0,11))*5	m2	5,830
	razem	m2	5,830
15	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,80*2,00*5*2,50	m2	20,000
	razem	m2	20,000
16	KNR 4-01 1212/05 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych (1,20+5,00*8+0,25*8+1,20+6,30*5+0,30+7,00*1,00+1,20+3,00*6+0,20*6+(1,20+3,00*4+0,20*4)*2)*1,00+(3,50*0,30)*4	m2	135,800
	razem	m2	135,800
17	KNR 4-01 0410/03 Wymiana podsufitki z desek profilowanych grubości 19mm 1,50*0,50+1,10*0,70	m2	1,520
	razem	m2	1,520
18	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - analogia boazerii na ścianach i sufitach wiatrołapów (2,85*1,10+0,60*1,30*0,20*2+2,25*0,20+2,30*1,45+2,30*0,20+1,20*0,20*2)*4+1,55*2,55+0,20*1,55*2+2,55*0,20	m2	37,771
	razem	m2	37,771

ul. Putry 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 0-23 0932/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 0,60*1,65*4+0,55*2,30*4+0,40*2,30*4+4,50*1,50*0,50	m2	16,075
	razem	m2	16,075
20	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 0,60*1,65*4+0,55*2,30*4+0,40*2,30*4+4,50*1,50*0,50	m2	16,075
	razem	m2	16,075
21	KNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową 0,60*1,65*4+0,55*2,30*4+0,40*2,30*4+4,50*1,50*0,50	m2	16,075
	razem	m2	16,075
22	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych ((12+23+14+9+9)*0,60*0,12)*2	m2	9,648
	razem	m2	9,648
23	KNR 4-01 1212/21 Malowanie dwukrotne grzejników rurowych (1,00*4)*2	m	8,000
	razem	m	8,000
24	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 6,0+2,50*4+2,50*10+2,50*10+12,00+13,00*2+12,00*2	m	128,000
	razem	m	128,000
25	KNR 4-01 1212/31 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm 12,00+2,40*5+2,50*10+2,50*5+12,00+3,00	m	76,500
	razem	m	76,500
26	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- obróbek blacharskich na wiatrolapach (2,25*2+2,90)*0,45*5+2,45*0,45+(0,50*0,45)*5	m2	18,878
	razem	m2	18,878
27	KNR 4-01 0915/01 Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej - odcinki do 1,0m 3*4*2+1,20*5+3*5	szt	45,000
	razem	szt	45,000
28	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,85+0,90*2)*15+(0,55*2+0,50+1,00+0,55*2)*4+1,00+0,55*2*2	m	57,750
	razem	m	57,750
29	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 15	szt	15,000
	razem	szt	15,000
30	KNR 0-19 1023/02 Montaż okien uchylnych jednodzielných o powierzchni do 0,6m2 0,55*0,50*4+1,00*0,55*5	m2	3,850
	razem	m2	3,850
31	KNR 0-19 1023/05 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,0m2 0,85*0,90*15+1,25*0,40	m2	11,975
	razem	m2	11,975
32	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-analogia drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych ocieplanych częściowo szklone szkłem antywłamaniowym 1,30*2,10*5	m2	13,650
	razem	m2	13,650
33	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-analogia drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne PCV częściowo szklone szkłem antywłamaniowym 1,30*2,10*5	m2	13,650
	razem	m2	13,650
34	KNR 4-01 0330/07 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod skrzynki pocztowe w 5 klatkach schodowych o wym: 0,542*0,700*2+0,542*0,3505*1+0,442*0,700*1+0,642*0,3505*2; skrzynki pocztowe K.I - 15 - przegród, K.II - 10 - przegród, K.III - 8 - przegród, K.IV i V - 6 przegród 0,542*0,700*2+0,542*0,3505*1+0,442*0,700*1+0,642*0,3505*2	m2	1,708
	razem	m2	1,708
35	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wspów stalowych o powierzchni do 0,5m2-analogia skrzynki pocztowe wg PN P 71007 zgodnie z zaleceniem unii europejskiej w pięciu wiatrolapach 5	szt	5,000
	razem	szt	5,000
36	KNR 2-02U2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 0,90*0,25*15+1,10*0,25*5+0,60*0,25*4	m2	5,350
	razem	m2	5,350
37	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożach - wykonanie montaż wycieraczek metalowych o wym: 0,65*0,45*5 szt. 5	szt	5,000
	razem	szt	5,000
38	KNR 4-01 0806/02 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 4	miejsce	4,000
	razem	miejsce	4,000
39	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		

ul. Putry 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1,30*1,80*5+0,65*2,20*5+0,60*2,20*5-0,54*0,70*5	m2	23,560
	razem	m2	23,560
40	KNNR 3 0608/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu - uwaga płytki mrozoodporne	m2	23,560
	1,30*1,80*5+0,65*2,20*5+0,60*2,20*5-0,54*0,70*5	m2	23,560
	razem	m2	23,560
41	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	22,891
	1,30*3,01+1,40*2,45+2,70*2,10*3-0,65*0,45*5	m2	22,891
	razem	m2	22,891
42	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - uwaga - płytki mrozoodporne i antypoślizgowe	m2	22,891
	1,30*3,01+1,40*2,45+2,70*2,10*3-0,65*0,45*5	m2	22,891
	razem	m2	22,891
43	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	18,445
	1,00*3,01+4,20*2,55+0,55*2,70+0,60*2,70*2	m2	18,445
	razem	m2	18,445
44	KNR 2-02 1121/04 Okładziny schodów z płytek 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną - uwaga - płytki mrozoodporne i antypoślizgowe	m2	18,445
	1,00*3,01+4,20*2,55+0,55*2,70+0,60*2,70*2	m2	18,445
	razem	m2	18,445
45	Kalkulacja własna Wykonanie i zamontowanie płotków metalowych przy klatkach schodowych. Płotki metalowe o wym: 1,20*0,70 + słupek metalowy długość całości 1.20 mb.	szt.	4,000
	4	szt.	4,000
	razem	szt.	4,000
46	KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym	m2	6,950
	(2,20+1,60+1,70+1,30*3+1,50*3)*0,50	m2	6,950
	razem	m2	6,950
47	KNR 4-01 0205/06 Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.	4,000
	4	szt.	4,000
	razem	szt.	4,000
48	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,850
	2,850	m3	2,850
	Uwaga - koszt utylizacji gruu - wykonawca zadania	m3	2,850
	razem	m3	2,850
49	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	11,400
	2,850*4	m3	11,400
	razem	m3	11,400

inspektor nadzoru
robót budowlanych
Zdzisław Cimochowski
upr. bud. SUW-17/93