

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	105,000
2	KNR 2-31 0813/01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	228,500
3	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 152,25+9,82*1,5	m2	166,980
	razem	m2	166,980
4	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	105,000
5	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	228,500
6	KNR 2-31 0117/01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej <i>przy zastosowaniu podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu 3cm</i>	m2	960,000
7	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	960,000
8	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej	m2	166,980
9	KNR 4-01 0108/15 Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km <i>koszt utylizacji gruzu ponosi wykonawca</i> płytki chodnikowe, obrzeża z demontażu 0,06*0,2*105+0,15*0,3*228+152,25*0,05	m3	19,133
	razem	m3	19,133
10	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 4	m3	19,133
11	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	4,000
12	KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,000
13	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 <i>pokrywy stalowe wyspów</i>	szt	6,000
14	KNR 4-01 0201/01 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji 6*1,4*1,4	m2	11,760
	razem	m2	11,760
15	KNR 4-01 0201/06 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych		

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	11,760
16	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm	kg	120,000
17	KNR 4-01 0203/08 Uzupełnienie betonu w płytach stropowych 11,76*0,15	m3	1,764
	razem	m3	1,764

INSPEKTOR NADZORU
Robot budowlanych
Josef Kuciszko
Upis bud. STAN 11/133