

REMONT KONSERWATORSKI, REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA KAMIENICY ZABYTKOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
PODANE TABLICE KNR NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WYCENA WINNA OBEJMOWAĆ NAKŁADY ROBOCIZNY, MATERIAŁY I SPRZĘTU NIEZBĘDNE DO WYKONANIA CAŁEGO ZAKRESU DANEJ ROBOTY. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE				
1	KNR 4-01 0354/05	~~Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż okien~~		
2	KNR 4-01 0354/05	~~Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi zewnętrznych~~	m2	96,774
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	m2	21,744
4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi wewnętrznych	szt	20,000
5	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	m2	53,308
6	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	szt	2,000
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ścianek piętra szkieletowych z tynkiem na drankach	m2	27,725
8	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m2	97,621
9	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,400
10	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - POSADZKA	m2	43,835
11	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	6,069
12	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	9,914
13	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - TERRAKOTA I GRES	m3	23,380
14	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów PARKIET	m2	151,280
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	103,920
16	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	174,690
17	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów Krotność = 1,8	m2	551,100
18	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm - MIĘDZY LEGARAMI	m	551,100
19	KNR 4-01 0304/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	554,100
20	KNR 4-04 0806/02	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych o wysokości 100mm	m	9,850
	KNR 4-04 0806/10	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych o wysokości 260mm	szt	24,000
			szt	18,000

REMONT KONSERWATORSKI, REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA KAMIENICY ZABYTKOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-04 0815/01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu kondygnacji II - WSP. DO R		
23	Kalkulacja indywidualna	DEMONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ Z PŁYT GK I PANELI PVC	kg	1.343,501
24	Kalkulacja indywidualna	DEMONTAŻ BOAZERII NA KORYTARZU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ SZKIELETOWĄ - DREWNIANEJ I Z PANELI PVC	M2	261,970
25	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	M2	243,324
26	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	m	59,800
27	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	100,000
28	KNR 4-01 0422/04	Podstemplowanie nadproży	szt	100,000
29	KNR 4-01 0422/08	Rozebranie podstemplowania nadproży	szt	50,000
		kominy	szt	50,000
30	KNR 19-01 0356/10	Rozebranie nadproży i kominów wolnostojących		
31	KNR 19-01 0346/03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- ANALOGIA - MIEJSCA NA NOWE KOMINY	m3	25,920
32	KNR 19-01 0332/01	Kominy z cegieł wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 cegły	m3	44,956
33	KNR 19-01 0332/01	Kominy z cegieł wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 cegły- PONAD DACHEM CEGŁA KLINKIEROWA ŻÓŁTA	m3	62,063
34	Kalkulacja indywidualna	DOPLATA ZA ODTWORZENIE WYSTROJU KOMINÓW	m3	9,331
35	KNR 19-01 0325/04	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o powierzchni do 1,0m2	m2	49,896
36	Kalkulacja indywidualna	PRZEKRYCIA KANAŁÓW W KOMINACH Z BLACHY POWLEKANEJ W/G P.T.	m2	49,896
		nadproża	m2	5,184
37	KNR 19-01 0355/02	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowo-wapiennej		
38	KNR 19-01 0203/17	Betonowanie stopni, słupków, poduszek	gniazdo	32,000
39	KNR 19-01 0321/02	Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,276
40	KNR 19-01 0321/04	Osadzenie belek	m3	2,668
41	KNR 4-01 0703/03	Osadowienie siatki tynkarskiej - siatka na stopkach belek, bez zględu na rodzaj belki - stalowej, przemykowane	m	44,650
42	KNR 19-01 0320/06	Obmurowanie końcówek belek stalowych	m	44,650
43	KNR 19-01 0321/05	Podstawienie belek do NP 180	szt	32,000
			m	44,650

REMONT KONSERWATORSKI, REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA KAMIENICY ZABYTEKOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 19-01 0203/05	Ułożenie betonu niezbrojonego na stropie o objętości 0,5m3	m3	2,668
		wzmocnienie stropu		
45	KNR 19-01 0355/02	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	137,000
46	KNR 19-01 0320/06	Obmurowanie końcówek belek stalowych	szt	137,000
47	KNR 19-01 0203/17	Betonowanie stopni, słupków, poduszek	m3	0,581
48	KNR 19-01 0321/04	Osadzenie belek- ceownik 180	m	170,200
49	KNR 4-01 0408/02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych- ceownikiem belek stropu nad parterem - dostawę ceownika ujęto w poz. poprzednich	m	111,000
50	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - obustronnie ceownikiem belek stropu nad parterem - dostawę ceownika ujęto w poz. poprzednich	m	59,200
51	KNR 4-01 0408/02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych- belek stropu nad piętrem - 2/3 belek z wymianą końców belek	m	215,900
52	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - obustronnie belek stropu nad piętrem - 1/3 belek- uwzględnić wzmocnienia belek przy oparciu na ścianie kominowej belek z wymianą końców belek	m	104,200
53	KNR 19-01 0352/06	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1 cegły i szerokości 1 cegły	m	14,880
54	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	12,584
55	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dołatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	12,584
		Krotność = 4		
56	KNR 2-02 0209/02	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,5m z ręcznym układaniem betonu - uwzględnić szalunki tracone monotub	m3	0,686
57	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,011
58	KNR 19-01 0321/04	Osadzenie belek	m	13,000
59	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	208,637
60	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	208,637
61	Kalkulacja indywidualna	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU NA WYSYPISKU	T	354,683

Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji

Jan ~~Janowski~~
INSPEKTOR NADZORU
Upr. bud. SOW 121/87