

ul. Antoniewicza 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 5*6	szt	30,000
	razem	szt	30,000
2	KNR 2-02 0107/08 Ściany o wysokości ponad 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm ((0,90*0,90)+(0,40*0,90)+(0,60*1,10))*6	m2	10,980
	razem	m2	10,980
3	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,45*2,05*6	m2	17,835
	razem	m2	17,835
4	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu ((0,90*0,90)+(0,40*0,90)*2+(0,60*1,10))*6+(0,25+0,25)*2,45*4	m2	18,040
	razem	m2	18,040
5	KNR 4-01 0303/01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0,25+0,25)*2,45*4	m2	4,900
	razem	m2	4,900
6	KNR 4-01 0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów ((0,90*0,90)+(0,60*1,10))*6	m2	8,820
	razem	m2	8,820
7	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ((0,90*0,90)+(0,40*0,90))*2+(0,60*1,10*6)+(0,25+0,25)*2,45*4+((1,05*0,60)+(1,80*0,40))*6+(2,60*1,80*6)+(0,35+0,80+0,85+0,19+0,15+1,80+4,00+1,18+0,26+1,40)*0,90*6+((3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*4)*2+((3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*3)*2+((3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*2)*2+(1,60*3,88)*6+((1,30*2,35)+(1,20*2,78)+(2,40*1,20))*6+((3,88*1,20)*8)*2+(2,45*4,70)*6+(3,88*1,20)*6*2+(3,88*1,20)*4*2	m2	647,176
	razem	m2	647,176
8	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1,80*2,60)*6+((1,30*2,35)+(1,20*2,78)+(2,40*1,20))*6+(3,88*1,20)*8*2+(2,45*4,70)*6+(3,88*1,20)*6*2+(3,88*1,20)*4*2	m2	320,412
	razem	m2	320,412
9	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,25+0,25)*2,45*4+((0,90*0,90)+(0,40*0,90*2)+(0,60*1,10))*6+(1,05*0,60+1,80*0,40)*6+(0,35+0,80+0,85+0,19+0,15+1,80+4,00+1,18+0,26+1,40)*0,90*6+(3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*4*2+(3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*3*2+(3,98+2,34+3,70+3,00)*0,90*2*2+(1,60*3,88)*6	m2	333,604
	razem	m2	333,604
10	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (2,60+1,80)*2*1,6*6+(1,45*1,60)*12+(0,35+0,80+0,85+0,19+0,15+1,80+4,00+1,18+0,26+1,40)*1,40*6+(3,98+2,34+3,70+3,00)*4*1,40*2+(3,98+2,34+3,70+3,00)*3*1,4*2+(3,98+2,34+3,70+3,00)*2*1,40*2-(0,8*1,40)*53	m2	473,296
	razem	m2	473,296
11	KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm ((2,80+1,80)*2-(1,45*2))*6+(10,98*6+13,02*4*2+13,02*3*2+13,02*2*2)-(0,80*53)	m	295,640
	razem	m	295,640
12	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie ((1,45*2,05)*6)*2,50+((3,20*2+2,80)*6*0,55)+((0,80*0,90)+(0,40*1,00))*5*2+((0,90*0,80)+(0,40*1,00)*4)*2+((0,80*0,90)+(0,40*1,00)*3)*2+((0,80*0,50)+(0,80*2*0,27)+(0,50*2*0,27))*6	m2	101,240
	razem	m2	101,240
13	KNR 4-01 1212/05 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych ((2,95*0,95)*8+1,29*0,95)*2+((2,95*0,95)*6+1,29*0,95)*2+((2,95*0,95)*4+1,29+0,95)*2	m2	110,272
	razem	m2	110,272
14	KNR 0-23 0932/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ((2,10*1,40)*2+1,40*2,20)*6+(1,20*2,50)*6	m2	71,760
	razem	m2	71,760
15	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 71,76	m2	71,760
	razem	m2	71,760
16	KNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową 71,76	m2	71,760
	razem	m2	71,760
17	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm (0,80*6+2,50*2)*6+(2,30+6,90+1,80+1,30)*6	m	132,600
	razem	m	132,600
18	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,80*2,00*6*2,50	m2	24,000
	razem	m2	24,000
19	KNR 4-01 1209/05 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2-analogia gabloty ogłoszeniowe		

ul. Antoniewicza 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	$((0,70*0,90)+(0,90*2*0,11)+(0,70*2*0,11))*6$	m2	5,892
	razem	m2	5,892
20	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych 24*0,30*6	m2	43,200
	razem	m2	43,200
21	KNR 4-01 0915/01 Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej - odcinki do 1,0m 10,5*6	szt	63,000
	razem	szt	63,000
22	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 0,60*3*6+0,90*2*6+1,20*4*6	m	50,400
	razem	m	50,400
23	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2*2+3*2+4*2	szt	18,000
	razem	szt	18,000
24	KNR 0-19 1023/02 Montaż okien uchylnych jednodzielných o powierzchni do 0,6m2 0,50*0,90*3*6 OKNA Z PROFILU PCV - TRZYKIERKOWY ZESTAW DWUSZYBOWY - SZKŁO FLOTOWE K ≤ 111 N (m² K) OKUCIA OBLIĘDNIKOWE	m2	8,100
	razem	m2	8,100
25	KNR 0-19 1023/08 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 1,15*1,15*4*2+1,15*1,15*3*2+1,45*1,15*2*2 OKNA Z PROFILU PCV - TRZYKIERKOWY ZESTAW DWUSZYBOWY - SZKŁO FLOTOWE K ≤ 111 N (m² K) OKUCIA OBLIĘDNIKOWE	m2	25,185
	razem	m2	25,185
26	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi oskłonionych z PCV-analogia drzwi dwuskrzydłowe PCV szklone szkłem antywłamaniowym do klatek schodowych 1,50*2,06*6 DRZWI Z PROFILU PCV - TRZYKIERKOWY ZESTAW DWUSZYBOWY - SZKŁO ANTYWŁAMANIOWE OKUCIA OBLIĘDNIKOWE	m2	18,540
	razem	m2	18,540
27	KNR 4-01 0330/07 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod skrzynki pocztowe w 6 kl. schodowych o wym: 0,44*0,70-szt.2, 0,542*0,70-szt.2, 0,542*0,3505-szt.1, 0,642*0,3505-szt.2, Skrzynki pocztowe Kl. I - 10 przegród, Kl. II - 15 przegród, kl. III, IV - 8 przegród, Kl. V, VI - 6 przegród 0,442*0,70*2+0,542*0,70*2+0,542*0,3505*1+0,642*0,3505*2	m2	2,018
	razem	m2	2,018
28	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłogach- analogia skrzynki pocztowe wg PN P 71007 zgodnie z zaleceniem unii europejskiej w sześciu wiatrołapach 6	szt	6,000
	razem	szt	6,000
29	KNR 4-01 0519/06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 3,20*2,80*6	m2	53,760
	razem	m2	53,760
30	KNR 4-01 0519/07 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych 53,76*2	m2	107,520
	razem	m2	107,520
31	KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową- jedna warstwa papy podkładowej termozgrzewalnej gr. minimum 5.20 mm 53,76	m2	53,760
	razem	m2	53,760
32	KNR 0-15 0527/02 Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej- każda następna warstwa wierzchnia gr. minimum 5.40 mm 53,76	m2	53,760
	razem	m2	53,760
33	KNR 0-22 0529/04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm 2,90*6	m	17,400
	razem	m	17,400
34	KNR 2-02U2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 1,20*0,25*18+0,95*0,25*2*6+0,40*0,50*6+0,45*0,45*6	m2	10,665
	razem	m2	10,665
35	Kalkulacja własna Wykonanie i zamontowanie płotków metalowych przy kl. schodowych i chodniku. Płotki o wym: 1,20*0,70 przesła+slupek metalowy- długość całego przesła 1,20mb. 8 przesła 2*4	szt.	8,000
	razem	szt.	8,000
36	KNR 2-31 0502/04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,50*0,50*14	m2	3,500
	razem	m2	3,500
37	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej $((1,28*2,10)-(0,50*0,80))*6+(2,05*2,20*6)-((0,542*0,70)+(0,542*0,3505)+(0,542*0,70)+(0,442*0,70*2)+(0,642*0,3505*2))$	m2	38,770
	razem	m2	38,770
38	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 1,50*3,00*6-0,65*0,40*2*6	m2	23,880
	razem	m2	23,880

ul. Antoniewicza 1 - budynek mieszkalny - remont klatek schodowych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - uwaga - płytki antypoślizgowe, mrozoodporne 1,50*3,00*6-0,65*0,40*2*6	m2	23,880
	razem	m2	23,880
40	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłogach wycieraczek metalowych o wym: (0,65*0,40*2)*6 - wykonanie i montaż 6	szt	6,000
	razem	szt	6,000
41	KNR 3 0608/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu - uwaga - płytki mrozoodporne ((1,28*2,10)-(0,50*0,80))*6+(2,05*2,20*6)-((0,542*0,70)+(0,542*0,3505)+(0,542*0,70)+(0,442*0,70*2)+(0,642*0,3505*2))	m2	38,770
	razem	m2	38,770
42	KNR 4-01 0108/05 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II 7,00	m3	7,000
	razem	m3	7,000
43	KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 7*5	m3	35,000
	razem	m3	35,000
44	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,50 Uwaga - koszt utylizacji gruzu - wykonaca zadania	m3	2,500
	razem	m3	2,500
45	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1km 2,50*4	m3	10,000
	razem	m3	10,000

Inspektor nadzoru
robót budowlanychZdzisław Cimochowski
upr. bud. SUW-17/93