

REMONTOWE- bud. mieszkalny

ul. WARYNSKIEGO 9

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
elewacja			
1	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej bud. główny (0,55+8,35+0,55+2,85+0,55+4,35+1)*6,7 szczyty 11,15*3,35+3,10*11,15*0,5+11,15*2,5 -otwory parter -(1,20*2,0+1,25*2,0+0,80*1,50+0,65*1,0*2,0+1,20*2,0) -otwory piętro -(1,50*1,40+0,85*1,40+0,92*1,50+0,87*1,32*3) -otwory brama -2,85*2,90 oficyna (14,0+1,50)*5,7 szczyt 6,05*3,70+(6,05*2,5)*0,5+7,5*2,5 -otwory -(1,50*1,30+1,20*1,95+0,95*1,35*3+0,78*1,0+0,80*1,0*4)	m2	121,940
		m2	82,510
		m2	-9,800
		m2	-8,115
		m2	-8,265
		m2	88,350
		m2	48,698
		m2	-12,118
	razem	m2	303,200
2	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej---ościeża bud. główny (1,2+2*2+1,25+2*2+0,8+1,5*2+0,8+1,2*2+1,2+2*2+1,5+1,4*2+0,85+1,4*2+0,92+1,5*2+0,87+1,32*2*3)*0,15 oficyna (1,5+1,3*2+1,2+1,95*2+0,95+1,35*2*3+0,78*1*1+0,80+1*1*4)*0,15	m2	6,497
		m2	3,575
	razem	m2	10,072
3	KNR 4-01 0337/01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej (schowanie przewodów) 8,67+0,80+2,0	m	11,470
	razem	m	11,470
4	KNR 2-02 0902/01 Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	303,200
5	KNR 2-02 0902/03 Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie	m2	10,072
6	KNR 2-02w97 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m cokół budynku cokół 33,7*0,5 - -(0,8*8+4,88+3,2+1,08)*0,5	m2	16,850
		m2	-7,780
	razem	m2	9,070
7	KNR 2-02 0912/07 Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie (gzyms międzypiętrowy) 32,2	m	32,200
	razem	m	32,200
8	KNR 2-02 0912/06 Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35cm wykonywane ręcznie (gzyms w oficynie)	m	14,000
9	KNR 4-01 0419/01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szk	2,000
10	KNR 4-01 0735/07 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym (2,45+0,4)*2*1,7+(1,25+0,4)*2*1,7	m2	15,300
	razem	m2	15,300
11	KNR 4-01 0719/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2	m2	333,500
12	KNR 0-23 2611/02 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 284,5+32,20+17,5	m2	334,200
	razem	m2	334,200
13	KNR 2-02S 1505/10 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - bez gruntowania, dwukrotne---farba silikatowa	m2	334,500
14	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku bud. (1,5+1,2+1,5+0,85+0,92+0,87*3+1,32+1,5)*0,25 oficyna (1,5+0,95*3+0,78+0,8*4)*0,25	m2	2,850
		m2	2,083
	razem	m2	4,933
15	KNR 2-02U2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4,933
16	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,7*2	m	13,400
	razem	m	13,400
17	KNR 2-02u2 0519/03 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej 6,7*3	m	20,100
	razem	m	20,100
18	KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku		

REMONTOWE- bud. mieszkalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18,2		m	18,200
		razem m	18,200
19	KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	18,200
20	KNR 0-19 0929/06 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 partter piętro 1,5*1,4+0,85*1,4+0,92*1,5+1,32*4 szczyt 1,0*1,80+0,90*2,40 oficyna 1,50*1,30+0,95*1,35*3+0,78*1,0+0,75*0,95+0,80*1,0*3	m2 m2 m2	9,950 3,960 9,690
		razem m2	23,600
21	KNR 0-19 0929/01 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 0,40*0,80*5	m2	1,600
		razem m2	1,600
22	KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,20*2+1,20*2,20	m2	5,040
		razem m2	5,040
23	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	3,000
24	KNR 4-01 0316/01 Uzupełnienie ścian o grubości do 30cm lub замуrowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej okna (1,20*1,40+0,65*0,95*2)*0,38 drzwi 1,20*1,95*0,38	m3 m3	1,108 0,889
		razem m3	1,997
25	KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym	m2	24,540
26	KNR 4-01 0414/11 Wymiana desek czołowych (OFICYNA)	m	15,500
27	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	350,000
28	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 316,7*0,03	m3	9,501
		razem m3	9,501
29	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km*4km 9,501*4	m3	38,004
		razem m3	38,004
30	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko 9,501*1,6	t	15,202
		razem t	15,202
malowanie dachu na oficynie			
31	KNR 7-12 0103/01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych 7,0*9,60+4,60*4,40	m2	87,440
		razem m2	87,440
32	KNR 7-12 0204/01 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych --dach oficyny	m2	87,440
33	KNR 7-12 0204/01 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych--druga warstwa (zaastosować współczynniki do rob. o,85 i materiału 0,95	m2	87,440
schody			
34	KNR 4-01 0205/06 Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	1,000
35	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 2,88*3,77*0,3	m3	3,257
		razem m3	3,257
36	KNR 2-02 1109/02 Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko 2,0*3,77+1,08*2,20+2,07*3,20	m2	16,540
		razem m2	16,540

INSPEKTOR
Robot Budowlanych
Zdaniat
Dzi. Bud.