

REMONTOWE-bud mieszkalny

ul. WARYŃSKIEGO 11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
elewacja			
1	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej bud. główny 15,95*6,30 minus otwory $-(1,0*1,60*6+2,50*2,80+1,0*2,0+0,85*0,95*8)$ oficyna lewa $(10,82+4,30)*6,30+(8,03+4,3)*2,77$ minus otwory $-(1,60*1,60+1,0*1,60*5+2,50*2,80+0,90*1,16*4+1,15*2,30)$ oficyna północna $(8,90+1,75)*2,0$ minus otwory $-0,85*1,06*5$ oficyna północna od tyłu $10,30*21,61*0,5$ minus pow. garaży $-19,11*2,5$ minus okna $-(0,86*1,20+0,86*1,20+0,86*1,20+0,86*1,06+0,86*1,06)$	m2	100,485
		m2	-25,060
		m2	129,410
		m2	-24,381
		m2	21,300
		m2	-4,505
		m2	111,292
		m2	-47,775
		m2	-4,919
	razem	m2	255,847
2	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej --ościeża bud. główny $(1,0*6+1,6*12+1,0+2,0*2)*0,15$ oficyna lewa $(1,60+1,60*2+1,0*5+1,60*10+0,90*4+1,16*8+1,15+2,30*2)*0,15$ oficyna północna $(0,85*5+1,06*10)*0,15$	m2	4,530
		m2	6,665
		m2	2,228
	razem	m2	13,423
3	KNR 4-01 0342/06 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15,95+10,5	m	26,450
	razem	m	26,450
4	KNR 2-02 0902/01 Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	255,847
5	KNR 2-02 0902/03 Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie	m2	13,423
6	KNR 2-02 0207/01 Ściany żelbetowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m $(15,95+10,82)*0,5$	m2	13,385
	razem	m2	13,385
7	KNR 2-02 0912/07 Profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie	m	15,950
8	KNR 4-01 0719/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2	m2	255,847
9	KNR 0-23 2611/02 Gruntowanie emulsją	m2	367,138
10	KNR 2-02S 1505/10 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - bez gruntowania, dwukrotne UWAGA farba silikatowa	m2	367,138
11	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku--parapety parapety $(0,5*2+0,7*2+1,5*2+1,0*6+0,9+0,8+1,0+1,4+0,94+0,94+0,47+0,85*9+0,8*3+1,4+0,97+0,94*3+1,57+0,8+0,86+0,33+0,80+0,85+0,86*2+0,86*2)*0,25$	m2	10,435
	razem	m2	10,435
12	KNR 2-02U2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	10,435
13	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,500
14	KNR 2-02U2 0519/03 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej	m	3,500
stolarka			
15	KNR 0-19 0929/01 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 $0,80*0,40*2+0,88*0,67+0,4*0,4+0,80*0,40$	m2	1,710
	razem	m2	1,710
16	KNR 0-19 0929/06 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 parter $1,10*1,84*2+0,55*1,65+1,54*1,71+1,02*1,65+1,06*1,71*5+1,37*0,83+1,37*1,09+1,37*1,45$ piętro i inne $1,84*1,10*7+1,84*0,90+1,50*1,50+1,60*1,10+0,94*1,04*8+0,90*1,19*14+1,20*1,10*4+1,44*1,43$	m2	22,952
		m2	49,988
	razem	m2	72,940
inne			
17	KNR 4-01 0305/05 Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej $1,80*1,92+0,83*1,91-0,80*1,94$	m2	3,489

REMONTOWE-bud mieszkalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	3,489
18	KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym	m2	13,385
19	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 367,139+45,308+151,211	m2	563,658
		razem	563,658
20	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km (255,87+13,423)*0,03	m3	8,079
		razem	8,079
21	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 8,079*4	m3	32,316
		razem	32,316
22	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko 8,079*1,6	t	12,926
		razem	12,926
schody			
23	KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	8,361
24	KNR 2-02 1109/02 Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko 1,33*1,28+2,50*1,96+1,43*1,23	m2	8,361
		razem	8,361
czyszczenie elewacji			
25	KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł z cegły klinkierowej	szt	16,000
26	KNNR 3w 0613/01 Spoinowanie bez wykucia spoin murów z cegły 10%	m2	15,200



 KONTROLA
 WYKONANIA
 W 04/01