

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Remont elewacji Kościuszki 76 wersja II		
1.1.	KNR 04-01-0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - wariant 1. Elewacji od Kościuszki i Chłodnej [529.5700]	
		Jm. m2	529.5700
		Razem:	529.5700
1.2.	KNNR 00-03-0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach [110.5300]	
		Jm. m2	110.5300
		Razem:	110.5300
1.3.	KNR 19-01-0825-0100	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym [341.3000]	
		Jm. m	341.3000
		Razem:	341.3000
1.4.	KNR 19-01-0819-0400	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm. Naprawa gzymsu podrynnowego [13.6000]	
		Jm. m	13.6000
		Razem:	13.6000
1.5.	KNR 19-01-0819-0400	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm [13.6000]	
		Jm. m	13.6000
		Razem:	13.6000
1.6.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Podokienniki [6.5300]	
		Jm. m2	6.5300
		Razem:	6.5300
1.7.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Gzyms nad parterem [12.0500]	
		Jm. m2	12.0500
		Razem:	12.0500
1.8.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Pilastry [1.9600]	
		Jm. m2	1.9600
		Razem:	1.9600
1.9.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Gzyms podokienny od ul. Chłodnej [3.7000]	
		Jm. m2	3.7000
		Razem:	3.7000
1.10.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Wiatrownica [2.8000]	
		Jm. m2	2.8000
		Razem:	2.8000
1.11.	KNR 19-01-0819-0100	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm. Gzyms podokienny [3.9100]	
		Jm. m	3.9100
		Razem:	3.9100
1.12.	KNR-W 02-02-0514-0100	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wariant 1 [24.1400]	
		Jm. m2	24.1400
		Razem:	24.1400

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	KNR 02-02-0902-0100	Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn. Ściana szczytowa [110.5300]	
		Jm. m2	110.5300
			Razem: 110.5300
1.14.	KNR 04-01-1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [75.1900]	
		Jm. m2	75.1900
			Razem: 75.1900
1.15.	KNR 02-01-0103-0300	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm). Jabłoń [1.0000]	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1.16.	KNR 04-01-0524-0200	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m [7.0000]	
		Jm. m	7.0000
			Razem: 7.0000
1.17.	KNR 04-01-0527-0200	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm [16.0000]	
		Jm. m	16.0000
			Razem: 16.0000
1.18.	KNR 04-01-1212-2400	Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych [132.1900]	
		Jm. m	132.1900
			Razem: 132.1900
1.19.	KNR 02-02-1505-1100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - wariant 1 FARBA SILIKATOWA [529.5100]	
		Jm. m2	529.5100
			Razem: 529.5100
1.20.	KNR 02-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m [529.5700]	
		Jm. m2	529.5700
			Razem: 529.5700
1.21.	NNRNKB 02-02-1640-0100	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (wg tab. 22a) [529.5700]	
		Jm. m2	529.5700
			Razem: 529.5700
1.22.	KNR 04-01-0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwypust [8.6800]	
		Jm. m2	8.6800
			Razem: 8.6800
1.23.	KNR 02-02-1110-0500	Podłoga z bali o gr. 50mm na got. podłożu [8.6800]	
		Jm. m2	8.6800
			Razem: 8.6800
1.24.	KNR 02-02-1509-0100	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - wariant 1 [8.6800]	
		Jm. m2	8.6800
			Razem: 8.6800
1.25.	KNR 04-01-1211-0800	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 [14.4400]	
		Jm. m2	14.4400
			Razem: 14.4400
1.26.	KNR 04-01-1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - wariant 1 [14.4000]	
		Jm. m2	14.4000
			Razem: 14.4000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.27.	KNR 04-01-0211-0300	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach [11.8000]	
		Jm. m2	11.8000
			Razem: 11.8000
1.28.	KNR-W 02-02-2113-0100	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m - wariant 1 [63.3000]	
		Jm. m	63.3000
			Razem: 63.3000
1.29.	KNR-W 02-02-2113-0300	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - wariant 1 [93.3500]	
		Jm. m	93.3500
			Razem: 93.3500
1.30.	KNR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm.Fundament po kiosku [0.7840]	
		Jm. m3	0.7840
			Razem: 0.7840
1.31.	KNR 02-02-0506-0200	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1. Kominy obudowa blachą [43.2300]	
		Jm. m2	43.2300
			Razem: 43.2300
1.32.	KNR 07-12-0105-0100	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych [787.0000]	
		Jm. m2	787.0000
			Razem: 787.0000
1.33.	KNR 04-01-1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - wariant 1 FARBA CHLORO-KAU CZUKOWA [787.0000]	
		Jm. m2	787.0000
			Razem: 787.0000
1.34.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III [6.6300]	
		Jm. m3	6.6300
			Razem: 6.6300
1.35.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km [6.6300]	
		Jm. m3	6.6300
			Razem: 6.6300
1.36.	---	Wycena własna <i>Za stwierdzenie na wysypisku.</i> [6.6300]	
		Jm. m3	6.6300
			Razem: 6.6300

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr uprawniaj. SUW/66/E1