

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Wymiana pokrycia dachu K 45 - budynek użytkowy		
1.1.	KNR 04-01-0535-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [$(7.5+5.0+7.65)*7.8+(6.0+1.0)*2+(20.0+10.3)*8.3*0.5+13.0*8.0+(5.4*3.5)*0.5+(8.7+8.5*3.7)*0.5+(9.0+8.5)*3.6*0.5+5.2*4.5$]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.2.	KNR 04-01-0430-0100	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.3.	KNR AT-09-0103-0401	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1.20 m - wariant 2 [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.4.	KNR 02-02-0410-0200	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. do 16cm z tarcicy nasyc. [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.5.	KNR 00-15-0520-0100	Pokrycie dachów panelami samonośnymi o wymiarach 4.2x0.42 m i wymiarach modułu 20x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej mocowanymi w odstępach maksymalnych (1.2 m). MAXI CLASSIC - w kolorze utlenionej miedzi [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.6.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [$7.45+7.65+13.0+20.0+9.0+5.4+8.7$]	71.2000
	Jm. m	Razem:	71.2000
1.7.	KNR 04-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku [$6.97*4$]	27.8800
	Jm. m	Razem:	27.8800
1.8.	NRRNKB 02-02-0517-0400	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - wariant 1- powlekanej MAXI CLASSIC RAUTARUKKI Polska powłoka Pural [71.2000]	71.2000
	Jm. m	Razem:	71.2000
1.9.	NRRNKB 02-02-0519-0300	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - wariant 1- powlekanej MAXI CLASSIC RAUTARUKKI Polska powłoka Pural [28.0000]	28.0000
	Jm. m	Razem:	28.0000
1.10.	KNR 00-15-0526-0100	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej [$(0.8*2+0.6*2)$]	2.8000
	Jm. m	Razem:	2.8000
1.11.	KNR 00-15-0526-0200	Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłazy dachowe [1.0000]	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1.12.	KNR-W 02-02-0514-0200	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wariant 1 [$(6.0*2.0)*0.3$]	3.6000
	UWAGI: Blacha powlekana - kolor utlenionej miedzi		
	Jm. m2	Razem:	3.6000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	NNRNKB 02-02-0521-1000	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych blachą - wariant 1- blacha powlekana w kolorze utlenionej miedzi [3]	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
1.14.	NNRNKB 02-02-0539-0400	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż barier śniegowych [6.0+6.0+11.5+18.5+8.5+5.0+20.5]	76.0000
		Jm. m	Razem: 76.0000
1.15.	NNRNKB 02-02-0539-0200	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych - okapów - kolor utlenionej miedzi [76.0000]	76.0000
		Jm. m	Razem: 76.0000
1.16.	KNR 04-01-0416-0100	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich. Analogia ławy systemowe [0.8*3]	2.4000
		Jm. m	Razem: 2.4000
1.17.	KNR 02-02-0506-0200	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 [(9.6*4+8.5+3.17*4+5.3*2)*0.4]	28.0720
		UWAGI: Blacha powlekana - kolor utlenionej miedzi	
		Jm. m2	Razem: 28.0720
1.18.	- - -	Analiza własna - zabezpieczenie zewnętrzne prowadzonych prac [1.0000]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000