

Protokół typowania robót z dnia 29.06.2009 roku

*Wykonania remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku
przy ulicy Em .Plater 20*

I. Zakres robót do wykonania

1. Uzupełnienie krawężników i obrzeży zgodnie z załączonym szkicem
2. Regulacja pionowa krat ulicznych i zaworów wodociągowych
3. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowej
4. Montaż szlabanu przy wjeździe na parking sterowanego pilotem

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót.

II. Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU

Roboty budowlane

Józef Józef Józef
Józef Józef Józef

Przebudowa drogi osiedlowej i parkingu wzdłuż budynku przy ul. E. Plater 20

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0813/01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej wjazd w osiedle i przy b.budynku trafostacji 54+5	m	59,000
	razem	m	59,000
2	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe pod uzupełnienie przy budynku b.trafostacji i obrzeża przy wjeździe w osiedle 54+27	m	81,000
	razem	m	81,000
3	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,000
4	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obustronnie przy wjeździe w osiedle 54	m	54,000
	razem	m	54,000
5	KNR 2-31 0815/03 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych o grubości 6cm na podsypce piaskowej istniejące chodniki przy wjeździe w osiedle 54	m2	54,000
	razem	m2	54,000
6	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej profilowanie nawierzchni chodników z nadaniem odpowiednich spadków z wykorzystaniem kostki brukowej z demontażu 54	m2	54,000
	razem	m2	54,000
7	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej (44,1+52,3)*0,5*13,1+27,1*8,1+(12,2+10,1)*0,5*4,1+28*4,1	m2	1.011,445
	razem	m2	1.011,445
8	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4,000
9	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	4,000
10	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm po rozbiórce budynku	m2	64,000
11	analiza własna Montaż szlabanu przy wjeździe sterowanego pilotem, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej	szt	1,000

Sponzor
INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Józef Kopiczko
 Upr. bud. SUW-114/88

KIEROWNIK
 Działu Eksploatacji

mgr Ryszard Olków
mgr Ryszard Olków

26.06.2009,