

Suwałki 28.01.2010r.

PROTOKÓŁ

Typowania robót do przedmiaru przeprowadzenia prac remontowych na budynku **Kościuszki 20** w Suwałkach – wymiana pokrycia dachu – przetarg nieograniczony.


- prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 150
- organizacja ruchu i zajęcie pasa drogowego przy budynku
- rozebranie istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego. Powierzchnia dachu 486,345 m². Elementy z rozbiórki należy składować zgodnie z ustawą z dnia 02.04.2004r Dziennik Ustaw Nr 71 poz. 649.
- złożony eternit przewieźć na plac działu konserwacji ZBM ul Wigierska 32
- przemurowanie kominów – główki z cegły klinkierowej
- ułożenie folii wstępnego krycia na istniejących krokwiach, przymocowanie kontrłat o przekroju min. 25x60
- ołączenie połaci dachu łatami 38x50 w rozstawie ponad 24 cm z tarcicy impregnowanej
- wykonanie orynnowania i montaż rur spustowych z profili stalowych powlekanych
- montaż wyłazu dachowego
- pokrycie dachu blachą powlekaną – panele samonośne z profilem usztywniającym MAXI CLASIK w kolorze utlenionej miedzi z zachowaniem dotychczasowej formy wyglądu dachu.
- montaż wyłazów dachowych
- montaż wywiewek kanalizacyjnych
- montaż barier śniegowych
- montaż systemowych ław kominiarskich
- prowadzenie dziennika budowy-remontu
- wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami i przepisami technicznymi robót dekarских

Jen Wincenty Zaręba

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Of. Gł. b.d. SUW-66/81

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościuszki 20 - wymiana pokrycia					
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 16.5*16+2.5*4.08+2.5*4.23+9.0*8.0+25.7*5.5	m ² m ²		
				486.345	
2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm 486.345	m ² m ²		
				486.345	
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (16.5*3+2.5*2.5+25.7*2+9.0*2+19*2)*0.3	m ² m ²		
				48.570	
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.5*2+2.5*2+9.0+25.7+19	m m		
				91.700	
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5*5+3.5*3+3.5*2	m m		
				55.000	
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 2.6*0.62*5.2+1.4*0.62*4.2+(1.6+1.4+0.6)*0.62*2.9+(1.0+0.6+0.6)*0.62*3.8	m ³ m ³		
				23.684	
7	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 16*16+8*32+5.8*28	m m		
				674.400	
8	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 486.345	m ² m ²		
				486.345	
9	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 486.345	m ² m ²		
				486.345	
10	KNR 0-15II 0520-01	Pokrycie dachów panelami samonośnymi o wymiarach 4.2x0.42 m i wymiarach modułu 20x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej mocowanymi w odstępach maksymalnych (1.2 m) - Analogia- blacha powlekana MAXI CLASSIK RAUTARRUKI Polska Pural 486.345	m ² m ²		
				486.345	
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 23.684*0.75	m ³ m ³		
				17.763	
12	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg = główki kominowe cegła klinkierowa pełna 23.684*0.25	m ³ m ³		
				5.921	
13	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"- wylazy dachowe 4	kpl. kpl.		
				4.000	
14	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich - analogia- ławy systemowe 4+3+3+2+2	m m		
				14.000	
15	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm- analogia- stalowe powlekane 16.6*2+2.5*2.5+25.7+9.0+19	m m		
				91.900	
16	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm- stalowe powlekane 55.0	m m		
				55.000	
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej- pasy podrynnowe, wiatrownice, kalenica, kominy (16.6*2+2.5*2+9.0+25.7+19.0+16.6+9.0*2+7.0*2+25.7+19)*0.32	m ² m ²		
				59.264	
				RAZEM	59.264

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km $23.684+486.345*0.02$	m ³		
			m ³	33.411	
				RAZEM	33.411
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 $23.684+486.345*0.02$	m ³		
			m ³	33.411	
				RAZEM	33.411
20	Wycena własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		33.411	m ³	33.411	
				RAZEM	33.411


 Jerzy Włodarczyk Zaręba
 Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
 NIP 14.601.00.01 SUW-66/01