

## Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku ul. Daszyńskiego 10

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Zebrań i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy i częściowo ziemi	m3	20,498
2	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	20,498
3	Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami	m3	122,988
4	Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III	ha	0,200
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności chwytaka 0.40m3, grunt kategorii I-III	m3	111,000
6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II	m3	666,000
7	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,200
8	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim	ha	0,800
9	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	2 049,800

Zgodnie z projektem  
 kosztorysu  
 przedmiar  
 10.10.2020

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32  
 tel. 087 563-50-00  
 NIP 844-000-59-39 REG. 790002270