

Ciągi pieszo-jezdne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
CIĄG PIESZO-JEZDNY			
1	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	204,500
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	409,000
3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	204,500
4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej	m2	409,000
ALTANA ŚMIETNIKOWA			
5	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	25,000
6	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	15,000
7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej-pod altaną	m2	25,000
8	Wykonanie altany śmietnikowej w/g załączonego protokołu	kpl	1,000
Wykonanie oświetlenia miejsca pomieszczeń gospodarczych			
9	Montaż słupa oświetleniowego z oprawą obustronną z zasileniem przewodem energetycznym + wysięgnik dwuramienny + oprawa SS SGS 101k 70W szt 2	kpl	1,000
10.	Różne kopanie rowów kablowych	m	120
11.	Układanie kabli w rowie kablowym - YKY 3x4 mm ²	m	120
12.	Zasypanie rowów kablowych	m	120
13.	Montaż zabezpieczenie obwodu oświetleniowego w ist. tablicy Adm szt		1
14.	Montaż zabezpieczenie TB w słupie oświetleniowym	szt	1
15.	Podłączenie przewodów pod zaciski	szt	6.
16.	Montaż czujki zmierzchovej	szt	1

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Jerzy Panasewicz
Upr. SUW 150/03-2003-00000
Nr ewid. PDU 150/03-2003-00000


Załącznik Nr 1 do SIWZ

Suwałki, dnia 18.03.2011 r.

Protokół

Typowania wykonania i montażu wiaty śmietnikowej przy ul. Pułaskiego 24 E

1. Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z prętów stalowych $\varnothing$ 5 mm o wymiarach 4,60x4,60 – 1 szt. Wysokość wiaty mierzona od poziomu gruntu do pokrycia dachu przy drzwiach wejściowych 2,50 mb
2. Wypełnienie ścianek prętami gr. 5 mm –oczka 5 x 10 cm.
3. Więźba dachowa jednospadowa o konstrukcji stalowej.
4. Podstawa wiaty z blachy o gr. 4 mm spawana wraz z rurami pionowymi .gr. 50 mm
5. Pokrycie dachu – z blachy trapezowej powlekanej
6. Mocowanie dachu – wkręty samo wierzące z podkładkami metalowo gumowymi.
7. Powłoka – ocynkowana ogniowo.
8. Drzwi o konstrukcji stalowej wypełnione prętami o gr. 5 mm
9. Ścianki wiaty zabudowane blachą trapezową powlekaną do wysokości 30 cm od poziomu gruntu


INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81

