


Plac zabaw i podjazdy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Ogrodzenie placu z wykonaniem powierzchni trawiastej			
1	Ogrodzenie z elementów metalowych - przesła o wys do 90 cm malowane proszkowo na kolor jasno zielony (katalog Inter Flora lub równoważny) (28,0*2+18,0*2)- 2	m	90,000
	razem	m	90,000
2	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,10m z samozamykaczem wewnętrznym zainstalowanym w słupku - analogia 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
3	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0,28*0,18	ha	0,050
	razem	ha	0,050
4	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim x 2 (0,28*0,18)*2	ha	0,101
	razem	ha	0,101
5	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 0,28*0,18	ha	0,050
	razem	ha	0,050
6	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii I-II bez zaprawy dołów (Forsycja, porzeczka złota, śnieguliczka biała, tawuła drobnolistna) 200	szt	200,000
	razem	szt	200,000
7	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przejechaniem walcem kolczatką 28,0*18,0	m2	504,000
	razem	m2	504,000
Elementy zabawowe			
8	zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią wraz z montażem (elementy zabawowe z katalogu Inter Flora lub równoważny)	szt	1,000
9	ławka parkowa wraz z montażem	szt	3,000
10	kosz parkowy wraz z montażem	szt	4,000
11	piaskownica drewniana z montażem	szt	1,000
12	huśtawka podwójna wraz z montażem	szt	1,000
13	huśtawka wagowa wraz z montażem	szt	1,000
14	sprężynowiec wraz z montażem	szt	2,000
15	karuzela Daniel wraz z montażem	szt	1,000
Oświetlenie			
16	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	41,600
17	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	41,600
18	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m	m	260,000
19	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	140,000
20	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg	szt	2,000
21	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach lub tunelach luzem	m	130,000
22	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na słupie	szt	2,000
23	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	3,000
Chodniki i place postojowe			
24	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20*2+5,6*4+20,5*2+15	m	118,400
	razem	m	118,400

Plac zabaw i podjazdy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
25	Lawa betonowa zwykła pod krawężniki 103,4*0,2*0,2	m3	4,136
	razem	m3	4,136
26	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce piaskowej 20*2+5,6*4	m	62,400
	razem	m	62,400
27	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 20,5*2	m	41,000
	razem	m	41,000
28	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16+15+18+25	m	74,000
	razem	m	74,000
29	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm (20*5)*2	m2	200,000
	razem	m2	200,000
30	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2 (15+22+27)*1,5	m2	96,000
	razem	m2	96,000
31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 200+96	m2	296,000
	razem	m2	296,000
32	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym 296	m2	296,000
	razem	m2	296,000

16. 
 16.10.2017
 16.10.2017 16:05:01