

Przedmiar

Strona 1/2

BUDYNEK MIESZKALNY ROBOTY DEKARSKIE


Nr	Podstawa. opis robót	Jm	Ilość
1	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z przygotowaniem płyt eternitowych do transportu ptzez złożenie na palety drewniane oraz owinięcie w podwójną folię budowlaną.		
	Budynek główny 16,67*8,80*2	m2	293,392
	Oficyna lewa 2,41*3,50+9,57*6,50	m2	70,640
	Oficyna prawa 2,41*3,50+8,30*6,50	m2	62,385
	Budynek parterowy 8,52*3,40*2	m2	57,936
	Sien 2,15*6,10	m2	13,115
	razem	m2	497,468
2	Wymiana łacenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie blachą powlekaną.		
	497,468	m2	497,468
	razem	m2	497,468
3	Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Blacha zielona.		
	Ogniomury bud. główny 15,94*0,65	m2	10,361
	Oficyna lewa 11,98*0,60	m2	7,188
	Oficyna prawa 10,71*0,60	m2	6,426
	Styk dachu z murem (3,40+3,40)*0,30+6,10*0,30	m2	3,870
	Kominy (1,95+0,56)*2*0,25+2+(0,60+0,30)*2*0,25+(1,95+0,56)*2*0,25*2	m2	6,215
	Włazy dachowe (0,90+0,60)*2*3*0,25	m2	2,250
	lukarna 1,80*1,20	m2	2,160
	Kosze zlewowe 4,20*0,60*2	m2	5,040
	Pasy nadrynnowe (16,67+2,41+2,00+9,57+8,52+8,52+2,41+2,00+8,30)*0,30	m2	18,120
	Pos podrynnowy 18,120	m2	18,120
	Szczyty oficyn i budynku parterowego 6,50*2*0,40+3,40*2*0,40	m2	7,920
	Czapki kominowe 2,00*0,56*4+0,65*0,3	m2	4,675
	-(2,75*2*0,60)	m2	-3,300
	razem	m2	89,045
4	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Folia zbrojona		
	497,468	m2	497,468
	razem	m2	497,468
5	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
	18,120/0,30*2*0,15*0,019	m3	0,344
	szczyty (6,50+6,50+3,40+3,40+2,15)*0,15*0,019	m3	0,063
	razem	m3	0,407
6	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych Analogia -kontrłaty		
	18*8,80*2+10*6,50+4*3,50*2+11*6,50+10*3,40*2	m	549,300
	razem	m	549,300
7	Pokrycie blachą powlekaną na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2 Panele z blachy w kolorze zielonym.		
	497,468	m2	497,468
	razem	m2	497,468
8	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną		
	16,67	m	16,670
	razem	m	16,670
9	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną		
	16,67*2+2,41*2+8,30+9,57+8,52	m	64,550
	razem	m	64,550
10	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych Analogia --ławy systemowe.		
	2,00*4+0,60	m	8,600
	razem	m	8,600

Przedmiar

Strona 2/2

BUDYNEK MIESZKALNY ROBOTY DEKARSKIE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
11	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włązy kominiarskie 3.00	szt	3,000
		razem	szt 3,000
12	Wymiana prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm 71,57	m	71,570
		razem	m 71,570
13	Kolanka z blachy powlekanej o przekroju 12 cm. 16*2	szt	32,000
		razem	szt 32,000
14	Wymiana prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm 2.75*4+12*8,00	m	107,000
		razem	m 107,000
15	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych oobjętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 1.95*0.65*4+0.30*0.60*1,10	m3	5,268
		razem	m3 5,268
16	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m 5.00	szt	5,000
		razem	szt 5,000
17	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm 2.85*0.66*4+0.70*0.40	m2	7,804
		razem	m2 7,804
18	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm 8.00*4+5.00	kg	37,000
		razem	kg 37,000
19	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km 5,260	m3	5,260
		razem	m3 5,260

Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji

Jan Jakubowski
 INSPEKTOR NADZORU
 upr. bud. SUW 121/87