

Rodos 6.0.22.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 2/6

Likwidacja zacieków po zalaniu oraz wymiana stolarki drzwiowej na korytarzach w budynku przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,880
2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	39,800
3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem-uwaga farba zmywalna zastosowanie malowanie z budynkach użyteczności publicznej.	m2	84,410
4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem-uwaga farba lateksowa zastosowanie malowanie z budynkach użyteczności publicznej.	m2	24,000
5	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2- malowanie parapetów okiennych	szt	11,000
6	Wykonanie na gotowym podłożu tynku mozaikowego Mozatynk-S o wielkości kamienia 1,2mm	m2	6,380
7	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	8,070
8	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego	m	4,600
9	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
10	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,680
11	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD1	szt	4,000
12	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodozielne wewnętrzzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	4,100
13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodozielne wewnętrzzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2	m2	4,100

Sponsu

INSPEKTOR

Mikrochłodzi