

Ciągi pieszo-jezdne - remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	II ETAP		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,1	ha	0,100
	razem	ha	0,100
2	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych do 15cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem 52,0*3,2+11,0*1,5+2,5*4,3+3,75*7,2+10,0*5,0+30,0*3,25	m2	368,150
	razem	m2	368,150
3	Rozbiórka krawężników drogowych na podsypce piaskowej 46,0+30,0+51,0+27,5+13,0	m	167,500
	razem	m	167,500
4	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 9,50*4,0+42,0*5,0+20,0*5,0+(5,0*5,0)*0,5	m2	360,500
	razem	m2	360,500
5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 12,5+7,5+42,0+81,0+45,0+12,0	m	200,000
	razem	m	200,000
6	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 21,0+20,0	m	41,000
	razem	m	41,000
7	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 41,5*5,0+20,0*5,0+32,0*3,5+(5,0*5,0)*30%+10,0*10,0+(4,0*4,0)*0,5+45,0*4,0+11,0*1,5+(4,0+5,0)*0,5*3,5	m2	747,250
	razem	m2	747,250
8	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości 747,25	m2	747,250
	razem	m2	747,250
9	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m 2	studnię	2,000
	razem	studnię	2,000
10	Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii I-II 90,0*1,0+105,0*1,0	m2	195,000
	razem	m2	195,000
11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 368,15*0,15+(167,5*(0,2*0,3))	m3	65,273
	razem	m3	65,273
12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 65,273*4	m3	261,092
	razem	m3	261,092
13	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 360,5*0,2	m3	72,100
	razem	m3	72,100
14	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 72,10*4	m3	288,400
	razem	m3	288,400

Jan Wincenty Zareba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr. bud. 92444-66/91

Ciagi pieszo-jezdne - remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
II ETAP			
15	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych do 15cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem 33,5*3,0	m2	100,500
	razem	m2	100,500
16	Rozbiórka krawężników drogowych na podsypce piaskowej 31,5*2	m	63,000
	razem	m	63,000
17	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 33,0*3,5+17,5*1,5	m2	141,750
	razem	m2	141,750
18	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy z pospółki, na podsypce piaskowej (33,0*2)-(20,0+6,0+4)	m	36,000
	razem	m	36,000
19	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 20+6+4	m	30,000
	razem	m	30,000
20	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33,0*3,5+17,5*1,5	m2	141,750
	razem	m2	141,750
21	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości 141,75*5	m2	708,750
	razem	m2	708,750
22	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 100,5*0,15+(33,0*(0,15*0,3))	m3	16,560
	razem	m3	16,560
23	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 16,56*4	m3	66,240
	razem	m3	66,240
24	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 132,0*0,1	m3	13,200
	razem	m3	13,200
25	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 13,2*4	m3	52,800
	razem	m3	52,800

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Techn. Budowlanych
Nr upr.bud. SWW-66/91

Ciągi pieszo-jezdne - remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
III ETAP			
26	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 45,0*1,75+17*2,5+40,0*1,5	m2	181,250
	razem	m2	181,250
27	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm 181,250*3	m2	543,750
	razem	m2	543,750
28	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 22,5*2,0+35,0*1,5+16,0*1,25+15,0*1,25	m2	136,250
	razem	m2	136,250
29	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 181,25*0,1+185,0*0,1	m3	36,625
	razem	m3	36,625
30	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 36,625*4	m3	146,500
	razem	m3	146,500
31	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (65,0+35,0+17,5+15,0+17,5+40,0)*1,2	m2	228,000
	razem	m2	228,000
32	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80,0+10,0+20,0+15,0+11,0+16,5+25,0+15,0+17,5+12,0	m	222,000
	razem	m	222,000

Jan Wincority Jareba
Inspektor Nadzoru Robót Wykonawczych
Nr upraw. SZ-VV-65/81

