

Remont dachu przychodni medycznej ul. Putry 9

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozbiórka pokrycia z papy z dachów betonowych 3,40*2,75+6,25*0,90+14,00*20,45+13,65*20+3,30*8,80+6,30*12+3,40*9,10+14,50*20,45	m2	1.006,380
		razem	1.006,380
2	Rozbiórka okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomur 220,32*0,30 kominy wentylacyjne (37,09+22,54)*2*0,30 włazy (1,2+1,2)*2*7*0,30 wentylatory (0,5+0,5)*2*7*0,30	m2 m2 m2 m2	66,096 35,778 10,080 4,200
		razem	116,154
3	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- uwag pas szer 30 cm. ogniomur 220,32*0,30 kominy wentylacyjne (37,09+22,54)*2*0,30 włazy (1,2+1,2)*2*7*0,30 wentylatory (0,5+0,5)*2*7*0,30 nakrywa wjazdu 1,2*1,2	m2 m2 m2 m2 m2	66,096 35,778 10,080 4,200 1,440
		razem	117,594
4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe-gr 5,2 mmm 1006,38	m2	1.006,380
		razem	1.006,380
5	Przemuruowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5m3 (1,2*0,5*0,12)*6+(22,54*0,12*0,06)	m3	0,594
		razem	0,594
6	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 (1,2*0,5)*6+(22,54*0,12)	m2	6,305
		razem	6,305
7	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 34,12	m2	34,120
		razem	34,120
8	Wykonanie czapek kominowych 34,12	m2	34,120
		razem	34,120
9	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną- obróbka czapek kominowych 48,27	m2	48,270
		razem	48,270
10	Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem 5	szt	5,000
		razem	5,000
11	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie 1	szt	1,000
		razem	1,000
12	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych -wentylatory -Uwaga farba chlorokalcukowa 7*(0,8+0,8)	m2	11,200
		razem	11,200
13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 12,305+(21,50*1)*2+(13,60*1,0)*2+(15,59*1,2)*2+(8,91*1,20)*2	m2	141,305
		razem	141,305
14	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi 2,39	m3	2,390
		razem	2,390
15	Wywóz i utylizacja papy z rozbiorki (1066*0,005)*2	m3	10,660
		razem	10,660

*Stopydał Antoni Mielnicz*