

Tabela robót ziemnych – budowa ulic dojazdowych leżących pomiędzy ul. Leśną i ul. Hubala w Suwałkach

K	Hekto- metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odle- głość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -		Wyko p +	Nasyp -	wykop +	Nasyp -
		m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³		m ³
0	0.00	2.05	0.60	Zadanie II – odcinek W43 ÷ W39									
				4.60	0.45	10.00	46.00	4.50	4.50	41.50		41.50	
0	10.00	7.15	0.30	8.70	0.23	5.00	43.50	1.15	1.15	42.35		83.85	
0	15.00	10.30	0.15	10.90	0.67	28.00	305.20	18.76	18.76	286.44		370.29	
0	43.00	11.50	1.20	15.00	0.80	27.19	407.85	21.75	21.75	386.10		756.39	
0	70.19	18.50	0.40	11.80	0.30	10.00	118.00	3.00	3.00	115.00		871.39	
0	80.19	5.10	0.20			razem	920.55	49.16	49.16	871.39			
						Zadanie II – odcinek W39 ÷ W44							
0	86.19	5.10	0.40	12.25	1.35	10.00	122.50	13.50	13.50	109.00	-		
0	96.19	19.40	2.30	16.55	3.70	21.81	360.95	80.69	80.69	280.26	-	109.00	
0	118.00	13.70	5.10	10.20	3.62	29.00	295.80	104.98	104.98	190.82	-	389.26	
0	147.00	6.70	2.15	5.15	1.62	38.00	195.70	61.56	61.56	134.14	-	580.08	
0	185.00	3.60	1.10	4.35	0.70	40.00	174.00	28.00	28.00	146.00	-	714.22	
0	225.00	5.10	0.30	5.50	0.35	35.00	192.50	12.25	12.25	180.25	-	860.22	
0	260.00	5.90	0.40	6.15	0.60	35.21	216.54	21.12	21.12	195.42	-	1040.47	
0	295.21	6.40	0.80			razem	1557.99	322.10	322.10	1235.89	-	1235.89	
						Zadanie II – odcinek W46 ÷ W41							
0	0.00	1.80	0.90	1.85	0.65	35.00	64.75	22.75	22.75	42.00	-		
0	35.00	1.90	0.80	3.50	0.70	30.00	105.00	21.00	21.00	84.00	-	42.00	
0	65.00	5.10	0.60	3.80	0.90	27.00	102.60	24.30	24.30	78.30	-	126.00	
0	92.00	2.50	1.20	2.55	1.05	41.00	104.55	43.05	43.05	61.50	-	204.30	
0	133.00	2.60	0.90	2.15	0.75	30.00	64.50	22.50	22.50	42.00	-	265.80	
0	163.00	1.70	0.60	1.30	0.70	37.00	48.10	25.90	25.90	22.20	-	307.80	

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń - SJW-5/97

Tabela robót ziemnych

K m	Hekto- metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odle- głość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -	wykop +	Nasyp -
		m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³		m ³
0	200.00	0.90	0.80	0.45	2.50	20.27	9.12	50.67	9.12	-	41.55	330.00	
0	220.27	-	4.20									288.45	
0	229.27	-	4.30									249.06	
					razem		498.62	249.56	168.62	330.00	80.94		
						Zadanie II – odcinek W30 ÷ W40							
0	20.00	0.90	2.10	0.45	1.40	9.00	4.05	12.60	4.05	-	8.55		
0	29.00	-	2.70									-	8.55
				0.70	2.00	25.00	17.50	50.00	17.50	-	32.50		
0	54.00	1.40	1.30									-	41.05
				1.80	1.15	25.00	45.00	28.75	28.75	16.25	-		
0	79.00	2.20	1.00									-	24.80
				2.95	0.50	21.00	61.95	11.50	11.50	50.45	-		
0	100.00	3.70	-									25.65	-
				3.15	1.10	35.00	110.25	38.50	38.50	71.75	-		
0	135.00	2.60	2.20									97.40	-
				2.70	1.35	30.00	81.00	40.50	40.50	40.50	-		
0	165.00	2.80	0.50									137.90	-
				2.20	0.60	26.00	57.20	15.60	15.60	41.60	-		
0	191.00	1.60	0.70									179.50	-
				2.25	0.45	29.00	65.25	13.05	13.05	52.20	-		
0	220.00	2.90	0.20									231.70	-
				2.20	0.70	28.00	61.60	19.60	19.60	42.00	-		
0	248.00	1.50	1.20									273.70	-
				3.30	1.80	16.26	53.65	29.26	29.26	24.39	-		
0	264.26	5.10	2.40									298.09	-
				5.60	1.80	10.00	56.00	18.00	18.00	38.00	-		
0	274.26	6.10	2.20									336.09	-
					razem		613.45	277.36	236.31	377.14	41.05		
						Zadanie II – odcinek W11 ÷ W42							
0	3.50	-	1.00										
				0.60	1.10	8.00	4.80	8.80	4.80	-	4.00		
0	11.50	1.20	1.20									-	4.00
				0.60	1.65	22.50	13.50	37.12	13.50	-	23.62		
0	34.00	-	2.10									-	27.62
				0.50	1.80	29.39	14.70	52.90	14.70	-	38.20		
0	63.39	1.00	1.50									-	65.82
				0.90	1.25	23.61	21.25	29.51	21.25	-	8.26		
0	87.00	0.80	1.00									-	74.08
				0.40	2.10	45.00	18.00	94.50	18.00	-	76.50		

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Kostr. bud. bez ograniczeń - SUW-5/97

Tabela robót ziemnych

K m	Hekto- metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odle- głość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -	wykop +	Nasyp -
		m ²		m ²			m ³			m ³		m ³	
0	132.00	-	3.15	6.40	1.60	17.22	110.20	27.55	27.55	82.65	-	-	150.58
0	149.22	12.80	-	6.85	0.15	14.78	101.24	2.21	2.21	99.03	-	-	67.93
0	164.00	0.90	0.30	1.55	0.60	29.00	44.95	17.40	17.40	27.55	-	31.10	-
0	193.00	2.20	0.90	1.60	2.20	27.00	43.20	59.40	43.20	-	16.20	58.65	-
0	220.00	1.00	3.50	1.30	3.05	28.00	36.40	85.40	36.40	-	49.00	42.45	-
0	248.00	1.60	2.60	4.50	1.50	21.42	96.40	32.13	32.13	64.24	-	-	6.55
0	269.42	7.40	0.40	6.95	0.45	35.58	247.28	16.00	16.00	231.28	-	57.69	-
0	305.00	6.50	0.50	4.00	0.70	30.00	120.00	21.00	21.00	99.00	-	288.97	-
0	335.00	1.50	0.90	1.15	1.45	28.00	32.20	40.60	32.20	-	8.40	387.97	-
0	363.00	0.80	2.00	0.40	1.75	39.11	15.64	68.44	15.64	-	52.80	379.57	-
0	402.11	-	1.50	-	1.70	25.89	-	44.00	-	-	44.00	326.77	-
0	428.00	-	1.90	0.60	4.55	29.00	17.40	131.95	17.40	-	114.55	282.77	-
0	457.00	1.20	7.20	1.80	9.90	7.75	13.95	76.72	13.95	-	62.77	168.22	-
0	464.75	2.40	12.60	2.30	8.45	7.25	16.67	61.26	16.67	-	44.59	105.45	-
0	472.00	2.20	4.30	2.95	3.05	18.46	54.45	56.30	54.45	-	1.85	60.86	-
0	490.46	3.70	1.80									59.04	-
					razem		1022.23	963.19	418.48	603.75	544.71		
					ogółem		4612.84	1861.37	1194.67	3418.17	666.70	2751.47	

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń SUW-5/97

Tabela zdjęcia humusu
Budowa ulic dojazdowych leżących w kwartale
po między ul. Leśną i ul. Hubala w Suwałkach
Zadanie II

Lp.	Hektometr	Strona drogi	Szerokość zdjęcia humusu	Odległość	Powierzchnia
			m		m ²
Odcinek W43 ÷ W39					
1	0 + 000	LiP	14.00	0.00	0.00
2	077.00	LiP	14.00	77.00	1078.00
Odcinek W39 ÷ W44					
1	0 + 092.00	LiP	13.00	0.00	0.00
2	0 + 295.00	LiP	13.00	203.00	2639.0
Odcinek W46 ÷ W41					
1	0 + 000	LiP	9.00	0.00	0.00
2	0 + 52.85	LiP	9.00	52.85	475.65
3	0 + 226.00	LiP	15.00	173.15	2597.25
Odcinek W30 ÷ W40					
1	0 + 020.00	LiP	15.00	0.00	0.00
2	0 + 271.00	LiP	15.00	251.00	3765.00
Odcinek W11 ÷ W42					
1	0 + 012.00	LiP	9.00	0.00	0.00
2	0 + 063.00	LiP	9.00	51.00	459.00
3	0 + 480.00	LiP	15.00	417.00	6255.00
Razem					17268.9 m ²

Przyjęto średnią grubość warstwy humusu: - 5 cm
 Objętość zdjętego humusu: - 863.45 m³

PROJEKTANT
 mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
 Konstr. bud. bez ograniczeń - SUW-5/97

Tabela powierzchni plantowania

Załącznik nr 3

Budowa ulic dojazdowych leżących w kwartale pomiędzy ul. Leśną i ul. Hubala w Suwałkach

[illegible]

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń • SUW-5/97