

Suwałki, 13.02.2013 r.

ZP.271.06.49.2013.AC

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.06.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozwój turystyki na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach – II etap”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 13.02.2013r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1

W dokumentacji brak jest przedmiarów, proszę o uzupełnienie dokumentacji o przedmiary robót drogowych, sanitarnych, elektrycznych oraz innych branż będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – formularz cenowy (przedmiary robót) w kolejnych arkuszach.

Treść pytania nr 2

W dokumentacji brak jest rysunków przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni, profili podłużnych, a także rysunków ułożenia płyt i kostki, proszę o uzupełnienie dokumentacji o wyżej wymienione rysunki.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o projekty wykonawcze branż: drogowej i małej architektury z zielenią.

Treść pytania nr 3

W dokumentacji brak jest informacji o ilości i rodzaju poszczególnych elementów małej architektury (kamienne siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.) proszę o uzupełnienie dokumentacji rysunkami bądź zdjęciami oraz podanie ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Informacje nt. ilości i rodzaju poszczególnych elementów małej architektury zawarte są w załączniku nr 2 – formularz cenowy – przedmiar nr 5 Zieleń i mała architektura.

8	D.10.01.05.	Dostawa i montaż konfekcjonowanych stalowych koszy na śmieci, pojemnik ażurowy lub pełny fi 50cm, wys. 110cm, w kolorze czarnym - zgodnie z rysunkiem A4 pw zieleni i małej architektury	szt	9
---	-------------	--	-----	---

9	D.10.01.05.	Dostawa i montaż na stopach betonowych stojaków na rowery. Stojak z rury stalowej fi 38, ocynkowanej ogniowo i pomalowanych farbą dwuskładnikową SF44 LANKWITZER, w kolorze grafitowym lub równoważną. Stopy fundamentowe z betonu B15 30x30x40 cm, zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsją bitumiczną - zgodnie z rysunkiem A7 pw zieleni i małej architektury.	kpl	3
10	D.10.01.05.	Dostawa i montaż siedzisk z granitu strzegomskiego o powierzchniach płaskowanych, krawędziach zaokrąglonych. Siedziska kamienne 50x150x40 cm szt 6 - zgodnie z rysunkiem A1 pw zieleni i małej architektury.	kpl	1

Ponadto Zamawiający zamieszcza projekt wykonawczy elementów małej architektury, gdzie zostały opisane i pokazane na rysunkach elementy objęte przedmiotem zamówienia.

Treść pytania nr 4

W dokumentacji brak jest specyfikacji technicznej dotyczącej wypełnienia spoin żywicami epoksydowymi oraz rysunków zakresu tych robót, ponieważ bez tych danych nie można prawidłowo przygotować zabezpieczenia robót i tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca wypełnienia spoin żywicami epoksydowymi została zamieszczona w pliku – Dokumentacja Techniczna – Szczegółowe specyfikacje techniczne nr D.05.03.01. – wypełnienie fug kostki kamiennej zaprawą epoksydową.

Ponadto w załączeniu Zamawiający zamieszcza plan sytuacyjny z zaznaczeniem obszaru z I etapu robót, na którym należy wyczyścić istniejące spoiny i zafugować żywicami epoksydowymi.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia **28.02.2013r. do godz. 10.00** dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ oraz wprowadzając zmianę ogłoszenia.

Załączniki

1. Projekt wykonawczy branża drogowa – wersja elektroniczna
2. Projekt wykonawczy małej architektury i zieleni - wersja elektroniczna
3. Plan sytuacyjny dot. spoinowania kostki kamiennej z I etapu robót – wersja elektroniczna
4. Zmodyfikowana SIWZ.

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Kuczewski
SEKRETARZ MIASTA