Tabela robót ziemnych
Budowa ul. Trzydziestolecia w Suwałkach

Km	Hekto-metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odle-głość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -	wykop +	Nasyp -
		m^2		m^2		m	m^3		m^3	m^3		m^3	
0	000	-	7.56										
				0.75	5.38	12.00	9.00	64.56	9.00	-	55.56		
0	012	1.50	3.20									-	55.56
				1.65	1.85	15.00	24.75	27.75	24.75	-	3.00		
0	027	1.80	0.50									-	58.56
				2.90	0.55	20.00	58.00	11.00	11.00	47.00	-		
0	047	4.00	0.60									-	11.56
				4.10	0.30	25.00	102.50	7.50	7.50	95.00	-		
0	072	4.20	-									83.44	-
				4.15	0.10	28.00	116.20	2.80	2.80	113.40	-		
0	100	4.10	0.20									196.84	-
				3.50	0.15	10.00	35.00	1.50	1.50	33.50	-		
0	110	2.90	0.10									230.34	-
				2.70	0.15	12.01	32.67	1.80	1.80	30.87	-		
0	122.01	2.50	0.20									261.21	-
				3.75	0.20	24.34	91.28	4.86	4.86	86.42	-		
0	146.35	5.00	0.20									347.63	-
					Razem		**469.40**	**121.77**	**63.21**	**406.19**	**58.56**		

Sprawdz. 469.4 – 121.77 = 406.19 – 58.56 = 347.63 m^3
Sprawdz. 63.21 + 58.56 = 121.77 m^3

PROJEKTANT
mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń · SUW-5/97