Tabela robót ziemnych
Budowa ul. Powstańców Śląskich w Suwałkach

Km	Hekto-metr	Powierzchnia wykop +	Powierzchnia nasyp -	Średnia powierzchnia wykop +	Średnia powierzchnia nasyp -	Odle-głość	Objętość Wykop +	Objętość nasyp -	Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości Wykop +	Nadmiar objętości nasyp -	Suma algebraiczna wykop +	Suma algebraiczna Nasyp -
		m^2		m^2		m	m^3		m^3	m^3		m^3	
0	000	5.24	0.20										
				4.07	0.20	22.00	89.54	4.40	4.40	85.14		85.14	
0	022	2.90	0.20										
				2.77	0.15	18.00	49.86	2.70	2.70	47.16		132.30	
0	040	2.64	0.10										
				2.61	0.16	20.00	52.20	3.20	3.20	49.00		181.30	
0	060	2.58	0.22										
				2.39	0.23	8.00	19.12	1.84	1.84	17.28		198.58	
0	068	2.20	0.24										
				2.31	0.27	20.46	47.26	5.52	5.52	41.74		240.32	
0	088.46	2.42	0.30										
				2.18	0.35	4.54	9.90	1.58	1.58	8.32		248.64	
0	093	1.94	0.40										
				2.33	0.26	17.00	39.61	4.42	4.42	35.19		283.83	
0	110	2.72	0.12										
				2.66	0.18	10.99	29.23	1.98	1.98	27.25		311.08	
	120.99	2.60	0.24		**Razem**		**336.72**	**25.64**	**25.64**	**311.08**			

Sprawdzenie 336.72 – 25.64 = 311.08 m^3

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Konstr. bud. bez ograniczeń · SUW-5/97