

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwustronnych regałów przesuwnych na potrzeby Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach (7 szt. o długości 4,0 m i 3 szt. o długości 3,0 m) o charakterystyce i parametrach:

Nazwa	Charakterystyka i parametry	Ilość
Regał przesuwny	<ul style="list-style-type: none"> • - Długość regału: 4.0 m • - Długość regału: 3,0 m • - Wysokość całkowita regału: nie więcej niż 2,80 m • - Ilość poziomów półek: 7 + 1 kryjąca • - Długość półek: 1.0 m • - Całkowita długość półek 518 mb (w załączonych rysunkach) • - Prześwit między półkami: min. 0,33 m. • - Wykonywanie półek: półki winny być wykonane z konstrukcyjnej stali jakościowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych ze szczególnym uwzględnieniem obróbki plastycznej (procesy gięcia). • - Ściany boczne: pełne stalowe. • - Wypełnienie ścianek bocznych: pełne stalowe, nie dopuszcza się wykonania ścian bocznych typu słupkowego. • - Mocowanie półek: zaczepy, w narożach klinowane z możliwością przestawiania. • - Wzmocnienia półek: klinowane. • - Regulacja odległości między półkami: min. Co 20 mm. • - Dopuszczalna nośność półek: 80 kg/mb. • - Mechanizm przesuwny: korbowy. • - Korba: trójramienna pokrętło wykonane z twardego tworzywa sztucznego, zakończonego gałkami. • - Blokada przesuwu regału: w korbie wraz z zainstalowanym zamkiem w pierwszym regale. • - Usztywnienie konstrukcji regałów: stężenia krzyżowe. • - Kolorystyka regałów: RAL 7035 lub równoważny. • - Sposób znakowania regałów: tabliczki opisowe. • - Tory regałów: nierdzewne z profilu ze stali, ocynkowane. • - Instalacja szyn: nawierzchniowo z najazdami. • - Układ jezdny regałów wyposażony w łożyska dwustronnie kryte – bezobsługowe. • - Powłoka malarska regałów: wykonana metodą proszkową, zastosowana farba powinna: być trwała, odporna na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska naturalnego (posiadająca atest higieniczny – pozwalający na stosowanie przez i w obecności ludzi). • - Wykończenie regałów: regały powinny mieć wykończenia bez ostrych krawędzi i zadziorów, z odbojami i blokadami. • - Długość szyn: winien określić wykonawca po dokonaniu dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji. • - Regały powinny posiadać: 	7 szt. 3 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne wydany przez Państwowy Zakład Higieny; - atest klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 lub inny dokument świadczący o takiej samej klasie odporności/ reakcji na ogień; - dokumenty potwierdzające, że regały spełniają warunki normy PN-88/M-78321 dot. regałów, przepisy bhp i ppoż. 	
Okres gwarancji	- Minimum 3 lata.	

W załączeniu szkic umiejscowienia regału w pomieszczeniu archiwum. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca jest zobowiązany do dokonania swoich pomiarów.