

Tabela robót ziemnych – Budowa ulicy Poznańskiej od ulicy Leśnej do ulicy Warszawskiej w Suwałkach

K m	Hekto- metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odle- głość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -		Wykop +	nasyp -	wykop +	Nasyp -
		m ²		m ²			m	m ³		M ³	m ³		m ³
0	0.00	5.80	-	ZADANIE IV – O D C I N E K W63 + W29									
				6.52	-	11.00	71.72	-	-	71.72	-	71.72	
0	11.00	7.24	-	6.00	0.10	30.00	180.00	3.00	3.00	177.00	-	248.72	
0	41.00	4.77	0.20	4.72	0.30	13.50	63.72	4.05	4.05	59.67	-	308.39	
0	54.50	4.68	0.40	4.41	0.55	35.50	156.55	19.53	19.53	137.02	-	445.41	
0	90.00	4.15	0.70	2.67	0.43	32.97	88.02	14.17	14.17	73.85	-	519.26	
0	122.97	1.20	0.75	0.60	4.92	25.03	15.02	123.14	15.02	-	10812	411.14	
0	148.00	-	9.10	0.20	7.00	27.00	5.40	189.00	5.40	-	18360	227.54	
0	175.00	0.40	4.90	1.25	4.25	31.00	38.75	131.75	38.75	-	9300	134.54	
				3.45	3.35	30.00	103.50	100.50	100.50	3.00	-	137.54	
0	236.00	4.80	3.10	3.60	2.25	34.00	122.40	76.50	76.50	45.90	-	183.44	
0	270.00	2.41	3.40	4.17	2.30	38.00	158.46	87.40	87.40	71.06	-	254.50	
0	308.00	5.93	1.20	5.42	1.40	27.00	146.34	37.80	37.80	108.54	-	363.04	
0	335.00	4.92	1.60	3.76	1.40	27.00	101.52	37.80	37.80	63.72	-	426.76	
0	362.00	2.60	1.20	2.35	1.35	39.14	91.98	52.84	52.84	39.14	-	465.90	
0	401.14	2.10	1.50	2.60	1.20	23.86	62.04	28.63	28.63	33.41	-	499.31	
0	425.00	3.10	0.90	3.35	0.60	28.00	93.80	16.80	16.80	77.00	-	576.31	
0	453.00	3.60	0.30	3.35	0.38	42.77	143.28	16.25	16.25	127.03	-	703.34	
0	495.77	3.10	0.45	2.90	0.60	29.23	84.77	17.54	17.54	67.23	-	770.57	
0	525.00	2.70	0.75	2.65	0.47	17.95	47.57	8.44	8.44	39.13	-	809.70	
0	542.95	4.60	0.20										
					razem		1774.84	965.14	580.42	1194.42	384.72	900.07	
					ogółem		1920.06	1019.99	635.27	1284.79	384.72		

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń - SUW-5/97

Tabela robót ziemnych - Budowa ulicy Poznańskiej w Suwałkach

[illegible]

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Konstr. bud. bez ograniczeń - SUW-5/97

Tabela zdjęcia humusu
Budowa ulicy Poznańskiej w Suwałkach
od ulicy Leśnej do ul. Warszawskiej
Zadanie IV

Lp.	Hektometr	Strona drogi	Szerokość zdjęcia	Odległość	Powierzchnia
			humusu		
			m	m	m ²
Odcinek W53 ÷ W29					
1	0 + 000	LiP	12.00	0.00	0.00
2	0 + 054.00	LiP	12.00	54.00	648.00
3	0 + 148.00	LiP	15.00	94.00	1410.00
4	0 + 206.00	LiP	20.00	58.00	1160.00
5	0 + 308.00	LiP	25.00	102.00	2550.00
6	0 + 415.00	LiP	25.00	107.00	2675.00
7	0 + 453.00	LiP	15.00	38.00	570.00
8	0 + 535.00	LiP	15.00	82.00	1230.00
Odcinek W48 ÷ W55 (ul. Elcka)					
1	0 + 11.50	LiP	20.00	0.00	0.00
2	0 + 48.00	LiP	20.00	36.50	730.00
Razem					10 973.00 m ²

Przyjęto średnią grubość : - 5 cm

Objętość zdjętego humusu: - 548.65 m³

PROJEKTANT

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
 Konstr. bud. bez ograniczeń - SUW-5/97

Tabela powierzchni plantowania

Załącznik nr 3

Budowa ulicy Poznańskiej w Suwałkach od ul. Leśnej do ul. Warszawskiej.

Zadanie IV

[illegible]