projektowana przebudowa studzienek okien piwnicy -A wykonana w ETAPIE 2

projektowane schody zewnetrzne (rozwiązanie patrz rys.18) 405 wykonane w ETAPIE 2

projektowana przebudowa studzienek okien piwnicy -B wykonana w ETAPIE 2

projektowana przebudowa studzienek okien piwnicy -C wykonana w ETAPIE 2

projektowana przebudowa studzienek okien piwnicy -D wykonana w ETAPIE 2

ETAP 2
ETAP 1

projektowana wycieraczka -krata stalowa 60x80cm wykonana w ETAPIE 1

projektowana przebudowa studzienek okien piwnicy -E wykonana w ETAPIE 1

remont ogrodzenia drewnianego z wymianą słupków żelbetowych na stalowe

wymiana ogrodzenia z siatki na przęsła drewniane wraz z wymianą słupków żelbetowych na stalowe

ogrodzenie panelowe (**)wys. w granicach +190-200cm nad przyległym terenem

furtka -E szer. przejścia min. 130cm

przesuwna brama -F drogi technicznej szerokość przejazdu min 400cm

furtka -A szer. przejścia min. 120cm

słupki stalowe 60x40x2mm wysokość +190cm nad obrzeżem betonowym

projektowana opaska z kostki bet. gr.6cm (kolor szary) w obrzeżu betonowym 6x20x100cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm

wartość zmienna 331-352cm

istniejące budynki szkoły

plac zabaw

polbruk

parking bet.

ch. pł

ch.pl.

asf.

śm.

ul. Ciołkowskiego 5965

pp170.27

pp169.68

pp169.50

pp169.90 m.n.p.m.

pp169.82

LEGENDA:

- istniejące budynki szkoły
- istniejące schody do szkoły
- istniejący ciąg pieszy
- proj. naw. utwardz. -kostka bet. gr.6cm, kolor żółty
- proj. naw. utwardz. -kostka bet. gr.8cm, kolor szary
- projektowana nawierzchnia utwardzona -poliuretanowa
- proj. nawierzchnia utwardzona -trawa syntetyczna
- ogrodzenie panelowe (wysokość paneli 190-405cm)
- piłkochwyt
- ławki
- elementy do likwidacji
- odwodnienie liniowe 32m.b.
- krawężnik drogowy 15x30x100cm
- krawężnik drogowy najazdowy 15x22x100cm
- obrzeża betonowe 8x30x100cm
- obrzeża betonowe 6x20x100cm

1 - boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną

2 - wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej

3 - czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej

4 - budynek sanitarno-szatniowy

5 - utwardzone dojazdy i dojścia piesze

6 - istniejące utwardzone elementy komunikacji jezdnej do modernizacji

7 - miejsca parkingowe na samochody osobowe

UWAGA:
* - wyznaczyć zgodnie z rzeczywistą granicą działki
** - panel ogrodzeniowy ze zgrzewanych prętów stalowych min. ø5mm z usztywniającymi przegięciami poziomymi. (min.3 przegięcia), wymiary oczek ok. 50x200mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i połączone ze sobą przez skręcanie.

ETAP 2 / ETAP 1 - etapowanie realizacji inwestycji

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®
mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Ełk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek: UKŁAD NAWIERZCHNI W OBSZARZE DOJŚCIA I DOJAZDU DO BUDYNKU SANITARNO -SZATNIOWEGO

nazwa obiektu:	adres:	skala:
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNO SZATNIOWYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	Szkoła Podstawowa nr 6 Suwałki ul. Sejneńska 12 dz. geod. nr 10736	1:200

inwestor: Gmina Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

stadium: PB/PW

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	4/WM OKK/2007	

- Ełk kwiecień 2014r -